



Prefeitura Municipal de  
**NOVA MONTE VERDE**

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÃO**

### **(MEMORIAL DESCRITIVO)**

**ESTABELECIMENTO:**

APUI - POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE  
– MT

**ASSUNTO / OBRA:**

REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DOS POSTOS DE  
SAÚDE - MIGUEL GARATTINI, DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA,  
APUI E JOÃO HUNKA NETO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE  
VERDE

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:**

9°46'27.3"S 57°07'35.7"W

**LOCAL:**

COMUNIDADE APUI, ZONA RURAL, CEP: 78.593.000, NOVA  
MONTE VERDE – MT.



## **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

### **1.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

A placa de obra deverá ser de aço galvanizado, com 3,75 M<sup>2</sup>, fixada em local visível na obra, nas dimensões constantes na planilha orçamentária. O modelo será fornecido pela prefeitura, com texto, cores e figuras conforme indicado.

As ligações provisórias não serão necessárias uma vez que se trata de uma reforma e toda infraestrutura para o bom andamento da obra poderá ser utilizada das instalações existentes, assim que for dada a ordem de serviço.

### **1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

Antes de serem iniciados os serviços de demolição, caso necessário, deverão ser tomadas medidas adequadas que garantam à integridade das redes existentes no local da obra – energia elétrica, água, esgotos e águas pluviais – a proteção dos operários, transeuntes e edificações vizinhas. Deverão ser observadas as prescrições da NR 18 – NBR 5682/77.

O transporte dos materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das demolições ou da limpeza do terreno deverá ser retirado do canteiro e transportados por veículos adequados, até o seu destino final, obedecendo às orientações e normas municipais.

Os serviços de demolições e retiradas, bem como seus quantitativos estão descritos na planilha orçamentária.



### **1.3 COBERTURA**

Todo telhado será trocado por telhas galvalume com isolamento termoacustico em isopor, pois o atual encontra-se em ruim estado de conservação, apresentando goteiras e grande quantidade de ferrugem.

O madeiramento será executado em madeira de lei constituída de tesouras, terças, caibros, ripas devidamente contraventadas, nas dimensões indicadas no projeto e com imunização anti-cupim (cupincida incolor). Deverá ser de boa qualidade sendo que as emendas serão permitidas somente nos apoios, sob nenhuma hipótese será permitido o uso de madeiramento verde.

Estrutura de Madeira comum para telhado, constituído de terças (6x12 ou 6x16 cm), caibros (5 x 6 cm), ripas (2,5 x 5 cm) e contraventamentos para cobertura com telha de fibrocimento 6 mm, executado, incluindo ferragens como estribo, meia lua, grampos, emendas de 04 furos e demais ferragens necessárias para a boa execução do serviço, conforme esquema abaixo e projeto arquitetônico. As pingadeiras e rufos serão executados em chapa galvanizada nº 24, isenta de pontos de ferrugem e fissuras nas dobras. Deverá ser utilizado silicone para uma perfeita vedação entre paredes, rufos e pingadeira.

Estruturas de beirais revestidos de tabeira em madeira (2,5X15,0cm), com forro de madeira e acabamento em tinta esmalte sintético, as telhas vedadas com veda-onda em polietileno.

### **1.4 LIMPEZA FINAL**

Terminados os trabalhos de substituição de telhado, deverá ser desmobilizado o canteiro de obra e feita limpeza final, serviço este que consiste em lavagem geral e remoção de todo o material não pertinente a determinado ambiente. Serão limpos os pisos e quaisquer outros elementos referentes à edificação.

Serão verificadas e eventualmente corrigidas as pinturas, bem como outros acabamentos que tenham sido omitidos.



Prefeitura Municipal de  
**NOVA MONTE VERDE**

Todo o entulho será removido para local adequado, previamente aprovado.

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção da edificação, será feita uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às respectivas especificações e normas.

Colíder/MT, 09 novembro de 2023.

---

**HIRAN ANDREAZZA SALES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - MT 7516/D