

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL,2024

BDI SERVIÇOS: 21,40%

BDI DIFERENCIADO: 14,70%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE CONTRATO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)					
		REPASSE		CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		PREÇO TOTAL (R\$)	%
1.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.	R\$ 23.132.391,70	98,88%	R\$ 262.232,46	1,12%	R\$ 23.394.624,16	100,00%
PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 23.132.391,70	98,88%	R\$ 262.232,46	1,12%	R\$ 23.394.624,16	100,00%

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR141259

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

BDI SERVIÇOS: 21,40%

DATA: ABRIL,2024

BDI DIFERENCIADO: 14,70%

QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.424.644,64	6,09%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 227.680,23	0,97%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.747,38	0,02%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 221.448,02	0,95%
5.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.347.153,23	5,76%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.959.923,56	38,30%
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.572.042,86	6,72%
8.0	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 5.614.874,26	24,00%
9.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$ 352.474,15	1,51%
10.0	PASSEIO PUBLICO	R\$ 3.669.635,83	15,69%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 23.394.624,16	100,00%
		Extensão Total de pavimento flexível	68.861,850 m2
		Extensão Total de calçada de concreto	27.797,900 m2
		Extensão Total de tubo de concreto	5.384,970 m
		Valor por m2/pav	339,73 R\$

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR141259

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL,2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PARCELA VALOR (R\$)	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
			30 dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.424.644,64	5,43%	3,84%	3,84%	3,84%	4,47%	6,06%	4,94%	6,95%	6,95%	
			R\$ 77.358,20	R\$ 54.706,35	R\$ 54.706,35	R\$ 54.706,35	R\$ 63.681,62	R\$ 86.333,47	R\$ 70.377,45	R\$ 99.012,80	R\$ 99.012,80	
2	CANTEIRO DE OBRA	227.680,23	100,00%									
			R\$ 227.680,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.747,38	100,00%									
			R\$ 4.747,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	221.448,02	50,00%									
			R\$ 110.724,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	TERRAPLENAGEM	1.347.153,23					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.715,32	R\$ 202.072,98	R\$ 202.072,98	R\$ 202.072,98	R\$ 202.072,98	
6	PAVIMENTAÇÃO	8.959.923,56							10,00%	15,00%	15,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895.992,36	R\$ 1.343.988,53	R\$ 1.343.988,53	
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.572.042,86										
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	DRENAGEM PROFUNDA	5.614.874,26	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%				
			R\$ 842.231,14	R\$ 842.231,14	R\$ 842.231,14	R\$ 842.231,14	R\$ 842.231,14	R\$ 1.122.974,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	SINALIZAÇÃO VIARIA	352.474,15										
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10	PASSEIO PUBLICO	3.669.635,83										
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL ->		23.394.624,16										
TOTAL GERAL DO PROJETO:			PARCIAL	R\$ 1.262.740,96	R\$ 896.937,49	R\$ 896.937,49	R\$ 896.937,49	R\$ 1.040.628,08	R\$ 1.411.381,30	R\$ 1.168.442,79	R\$ 1.645.074,32	R\$ 1.645.074,32
			ACUMULADO	R\$ 1.262.740,96	R\$ 2.159.678,46	R\$ 3.056.615,95	R\$ 3.953.553,44	R\$ 4.994.181,52	R\$ 6.405.562,82	R\$ 7.574.005,61	R\$ 9.219.079,93	R\$ 10.864.154,25
				5,43%	3,84%	3,84%	3,84%	4,47%	6,06%	4,95%	6,95%	6,95%
				5,43%	9,27%	13,11%	16,95%	21,42%	27,48%	32,43%	39,38%	46,33%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL,2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PARCELA	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	
		VALOR (R\$)	300 dias	330 Dias	360 Dias	390 Dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.424.644,64	7,69%	9,76%	8,82%	10,10%	3,65%	4,06%	4,05%	2,95%	2,60%	
			R\$ 109.555,17	R\$ 139.045,32	R\$ 125.653,66	R\$ 143.889,11	R\$ 51.999,53	R\$ 57.840,57	R\$ 57.698,11	R\$ 42.027,02	R\$ 37.040,76	
2	CANTEIRO DE OBRA	227.680,23										
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.747,38										
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	221.448,02									50,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.724,01	
5	TERRAPLENAGEM	1.347.153,23	15,00%	15,00%								
			R\$ 202.072,98	R\$ 202.072,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	PAVIMENTAÇÃO	8.959.923,56	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
			R\$ 1.343.988,53	R\$ 1.343.988,53	R\$ 1.343.988,53	R\$ 1.343.988,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.572.042,86	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
			R\$ 157.204,29	R\$ 235.806,43	R\$ 235.806,43	R\$ 235.806,43	R\$ 235.806,43	R\$ 235.806,43	R\$ 235.806,43	R\$ -	R\$ -	
8	DRENAGEM PROFUNDA	5.614.874,26				5,00%						
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.743,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	SINALIZAÇÃO VIARIA	352.474,15						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.118,54	R\$ 88.118,54	R\$ 88.118,54	R\$ 88.118,54	
10	PASSEIO PUBLICO	3.669.635,83		10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
			R\$ -	R\$ 366.963,58	R\$ 366.963,58	R\$ 366.963,58	R\$ 550.445,37	R\$ 550.445,37	R\$ 550.445,37	R\$ 550.445,37	R\$ 366.963,58	
TOTAL ->		23.394.624,16										
TOTAL GERAL DO PROJETO:			PARCIAL	R\$ 1.812.820,98	R\$ 2.287.876,85	R\$ 2.072.412,20	R\$ 2.371.391,37	R\$ 838.251,33	R\$ 932.210,91	R\$ 932.068,45	R\$ 680.590,93	R\$ 602.846,89
				7,68%	9,75%	8,81%	10,09%	3,64%	4,05%	4,05%	2,96%	2,64%
			ACUMULADO	R\$ 12.676.975,23	R\$ 14.964.852,07	R\$ 17.037.264,28	R\$ 19.408.655,64	R\$ 20.246.906,98	R\$ 21.179.117,89	R\$ 22.111.186,34	R\$ 22.791.777,27	R\$ 23.394.624,16
		54,01%	63,76%	72,57%	82,66%	86,30%	90,35%	94,40%	97,36%	100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL,2024

BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,08
1.1	AC - Administração Central	4,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	0,56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,40
2.0	LUCRO	7,30
2.1	L - Lucro Operacional	7,30
3.0	TRIBUTOS	6,15
3.1	**ISS	2,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO ->		21,40%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1-I)} - 1$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
5,00%	ISS - Aliquota retido pelo município	
50,00%	% Base de calculo sobre valor bruto das notas emitidas	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL,2024

BDI - DIFERENCIADO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,63						
1.1	AC - Administração Central	3,45						
1.2	DF - Custos Financeiras	0,85						
1.3	R - Riscos	0,85						
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,48						
2.0	LUCRO	5,11						
2.1	L - Lucro Operacional	5,11						
3.0	TRIBUTOS	3,15						
3.1	**ISS	2,50						
3.2	COFINS	0,65						
3.3	PIS	0,00						
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00						
<p align="center">**ISS - Repassado pelo município De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.</p>								
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO ->		14,70%						
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.								
CÁLCULO DO BDI								
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1-I)} - 1$								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">**ISS - Imposto Sobre Serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,00%</td> <td>ISS - Aliquota retido pelo município</td> </tr> <tr> <td>50,00%</td> <td>% Base de calculo sobre valor bruto das notas emitidas</td> </tr> </tbody> </table>			**ISS - Imposto Sobre Serviços		5,00%	ISS - Aliquota retido pelo município	50,00%	% Base de calculo sobre valor bruto das notas emitidas
**ISS - Imposto Sobre Serviços								
5,00%	ISS - Aliquota retido pelo município							
50,00%	% Base de calculo sobre valor bruto das notas emitidas							

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL,2024

CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
MATO GROSSO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salario Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,64%	0,88%	0,64%
B4	13º Salário	11,42%	8,33%	11,42%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,76%	0,56%	0,76%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,12%	NÃO INCIDE	1,12%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	35,82%	9,68%	35,82%	9,68%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,23%	4,55%	6,23%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	11,47%	8,37%	11,47%	8,37%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,12%	1,55%	2,12%	1,55%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
C	Total	20,49%	14,96%	20,49%	14,96%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	6,02%	1,63%	13,18%	3,56%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%	0,38%	0,55%	0,40%
D	Total	6,54%	2,01%	13,73%	3,96%
TOTAL (A+B+C+D)		79,65%	43,45%	106,84%	65,40%

ALEX OSCAR DE SOUSA
 Engeheiro Civil
 CREA-PR 141259/D

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO													
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL,2024 CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D												
	REFERÊNCIA DE BOLETIM:						AGETOP ROD. jun/23						
							SINAPI fev/24						
	NÃO DESONERADO						SICRO out/23						
						BDI: 21,40%		SERVIÇO		14,70%		AQUISIÇÃO	

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											R\$ 1.424.644,64	6,09%
	1,01	CPU-01	PROPRIA	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONJ	1,00	R\$ 1.173.512,88	R\$ 1.424.644,64	R\$ 1.424.644,64	6,09%	
2	CANTEIRO DE OBRA											R\$ 227.680,23	0,97%
	2,01	104894	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	51,89	R\$ 1.131,19	R\$ 1.373,26	R\$ 71.258,46	0,30%	
	2,02	10776	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	18,00	R\$ 673,59	R\$ 817,74	R\$ 14.719,32	0,06%	
	2,03	104896	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	37,25	R\$ 745,60	R\$ 905,16	R\$ 33.717,21	0,14%	
	2,04	104895	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	39,72	R\$ 735,47	R\$ 892,86	R\$ 35.464,40	0,15%	
	2,05	104897	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	57,46	R\$ 1.039,63	R\$ 1.262,11	R\$ 72.520,84	0,31%	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 4.747,38	0,02%
	3,01	103689	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	R\$ 312,84	R\$ 379,79	R\$ 4.747,38	0,02%	
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											R\$ 221.448,02	0,95%
	4,01	CPU-03	PROPRIA	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CONJ	1,00	R\$ 182.411,88	R\$ 221.448,02	R\$ 221.448,02	0,95%	

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO														
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL,2024 CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D													
	REFERÊNCIA DE BOLETIM:						AGETOP ROD. jun/23							
							SINAPI fev/24							
	NÃO DESONERADO						SICRO out/23							
						BDI: 21,40%			14,70%					
						SERVIÇO			AQUISIÇÃO					

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%	
5	TERRAPLENAGEM											R\$ 1.347.153,23	5,76%
	5,01	101126	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	48.468,45	R\$ 12,72	R\$ 15,44	R\$ 748.352,87	3,20%	
	5,02	96386	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.079,42	R\$ 8,46	R\$ 10,27	R\$ 41.895,64	0,18%	
	5,03	93592	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71.022,44	R\$ 2,40	R\$ 2,91	R\$ 206.675,30	0,88%	
	5,04	95876	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	133.167,08	R\$ 2,17	R\$ 2,63	R\$ 350.229,42	1,50%	
6	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 8.959.923,56	38,30%
	6,01	4016096	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	33.121,59	R\$ 1,52	R\$ 1,85	R\$ 61.274,94	0,26%	
	6,02	93592	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.324.863,60	R\$ 2,40	R\$ 2,91	R\$ 3.855.353,08	16,48%	
	6,03	100577	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	77.310,16	R\$ 1,20	R\$ 1,46	R\$ 112.872,83	0,48%	
	6,04	96388	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33.121,59	R\$ 11,91	R\$ 14,46	R\$ 478.938,19	2,05%	
	6,05	4011351	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Imprimação com asfalto diluído	m²	68.861,85	R\$ 0,38	R\$ 0,46	R\$ 31.676,45	0,14%	
	6,06	4011372	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	68.861,85	R\$ 2,85	R\$ 3,46	R\$ 238.262,00	1,02%	
	6,07	4915636	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Capa selante - pedrisco comercial	m²	68.861,85	R\$ 0,62	R\$ 0,75	R\$ 51.646,39	0,22%	
	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PETREOS											R\$ 1.759.318,55	7,52%
	6,08	RR-2C	PROPRIA	INSUMO	AQUISIÇÃO	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	227,2400	R\$ 4.050,00	R\$ 4.645,35	R\$ 1.055.609,33	4,51%	
	6,09	CM-30	PROPRIA	INSUMO	AQUISIÇÃO	EMULSÕES ASFÁLTICAS CM-30	T	82,630	R\$ 6.380,00	R\$ 7.317,86	R\$ 604.674,77	2,58%	
	6,10	102331	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	145.638,90	R\$ 0,56	R\$ 0,68	R\$ 99.034,45	0,42%	

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO													
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL, 2024 CONVENIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D												
	REFERÊNCIA DE BOLETIM:						AGETOP ROD. jun/23						
							SINAPI fev/24						
	NÃO DESONERADO						SICRO out/23						
						BDI: 21,40%		14,70%					
						SERVIÇO		AQUISIÇÃO					

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES											R\$ 2.370.581,13	10,13%
	6,11	BRI-0	PRÓPRIA	INSUMO	AQUISIÇÃO	BRITA 0	T	412,990	R\$ 165,00	R\$ 189,26	R\$ 78.162,49	0,33%
	6,12	BRI-1	PRÓPRIA	INSUMO	AQUISIÇÃO	BRITA 1	T	1.700,730	R\$ 121,00	R\$ 138,79	R\$ 236.044,32	1,01%
	6,13	CPU-40316	PRÓPRIA	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	77.310,160	R\$ 9,27	R\$ 11,25	R\$ 869.739,30	3,72%
	6,14	93592	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.129,790	R\$ 2,40	R\$ 2,91	R\$ 17.837,69	0,08%
	6,15	95876	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	444.409,630	R\$ 2,17	R\$ 2,63	R\$ 1.168.797,33	5,00%
7	DRENAGEM SUPERFICIAL										R\$ 1.572.042,86	6,72%
	7,01	94267	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	17.865,32	R\$ 69,23	R\$ 84,05	R\$ 1.501.580,15	6,42%
	7,02	94268	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	777,82	R\$ 74,62	R\$ 90,59	R\$ 70.462,71	0,30%

SERVIÇO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO	
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL,2024 CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D <hr/> REFERÊNCIA DE BOLETIM: AGETOP ROD. jun/23 SINAPI fev/24 <hr/> NÃO DESONERADO SICRO out/23 <hr/> BDI: 21,40% 14,70% SERVIÇO AQUISIÇÃO

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%
8	DRENAGEM PROFUNDA										R\$ 5.614.874,26	24,00%
	8,01	90095	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17.507,81000	R\$ 5,00	R\$ 6,07	R\$ 106.272,41	0,45%
	8,02	93369	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12.131,57000	R\$ 15,24	R\$ 18,50	R\$ 224.434,05	0,96%
	8,03	101573	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	14.266,09000	R\$ 25,15	R\$ 30,53	R\$ 435.543,73	1,86%
	8,04	101617	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.862,94000	R\$ 2,90	R\$ 3,52	R\$ 6.557,55	0,03%
	8,05	99301	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	144,00000	R\$ 6.297,87	R\$ 7.645,61	R\$ 1.100.967,84	4,71%
	8,06	98021	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	60,50000	R\$ 2.426,91	R\$ 2.946,27	R\$ 178.249,34	0,76%
	8,07	101799	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	144,00000	R\$ 909,00	R\$ 1.103,53	R\$ 158.908,32	0,68%
	8,08	100323	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	849,92000	R\$ 226,20	R\$ 274,61	R\$ 233.396,53	1,00%
	8,09	100979	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	849,92000	R\$ 6,64	R\$ 8,06	R\$ 6.850,36	0,03%

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO													
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL, 2024 CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D												
	REFERÊNCIA DE BOLETIM:						AGETOP ROD. jun/23						
							SINAPI fev/24						
	NÃO DESONERADO						SICRO out/23						
						BDI: 21,40%		14,70%					
						SERVIÇO		AQUISIÇÃO					

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%
	8,10	93592	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.901,98000	R\$ 2,40	R\$ 2,91	R\$ 14.264,76	0,06%
	8,11	95876	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.825,98000	R\$ 2,17	R\$ 2,63	R\$ 20.582,33	0,09%
	8,12	97935	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	43,00000	R\$ 931,49	R\$ 1.130,83	R\$ 48.625,69	0,21%
	8,13	97936	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	92,00000	R\$ 2.129,29	R\$ 2.584,96	R\$ 237.816,32	1,02%
	8,14	804377	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	5,00000	R\$ 1.105,89	R\$ 1.342,55	R\$ 6.712,75	0,03%
	8,15	804101	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00000	R\$ 1.282,52	R\$ 1.556,98	R\$ 3.113,96	0,01%
	8,16	804121	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00000	R\$ 1.922,59	R\$ 2.334,02	R\$ 4.668,04	0,02%
	8,17	804141	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00000	R\$ 2.678,11	R\$ 3.251,23	R\$ 3.251,23	0,01%
	8,18	103928	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	BACIA DE DISSIPACÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	150,00000	R\$ 567,22	R\$ 688,61	R\$ 103.291,50	0,44%
	8,19	92809	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1.730,00000	R\$ 48,37	R\$ 58,72	R\$ 101.585,60	0,43%
	8,20	92811	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	2.338,06000	R\$ 70,38	R\$ 85,44	R\$ 199.763,85	0,85%
	8,21	92813	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	980,73000	R\$ 95,32	R\$ 115,72	R\$ 113.490,08	0,49%

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO													
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL, 2024 CONVENIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D												
	REFERÊNCIA DE BOLETIM:						AGETOP ROD. jun/23						
							SINAPI fev/24						
	NÃO DESONERADO						SICRO out/23						
						BDI: 21,40%		14,70%					
						SERVIÇO		AQUISIÇÃO					

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%
	8,22	92815	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	320,71000	R\$ 126,70	R\$ 153,81	R\$ 49.328,41	0,21%
	8,23	92817	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	15,47000	R\$ 158,53	R\$ 192,46	R\$ 2.977,36	0,01%
AQUISIÇÃO DE TUBOS											R\$ 2.254.222,25	9,64%
	8,24	TB400	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1730,000	R\$ 225,00	R\$ 258,08	R\$ 446.478,40	1,91%
	8,25	TB600	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	2338,060	R\$ 290,00	R\$ 332,63	R\$ 777.708,90	3,32%
	8,26	TB800	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	980,730	R\$ 420,00	R\$ 481,74	R\$ 472.456,87	2,02%
	8,27	TB1000	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	320,710	R\$ 595,00	R\$ 682,47	R\$ 218.874,95	0,94%
	8,28	TB1200	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	M	15,470	R\$ 895,00	R\$ 1.026,57	R\$ 15.881,04	0,07%
	8,29	100953	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	233929,050	R\$ 1,14	R\$ 1,38	R\$ 322.822,09	1,38%

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO													
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT. DATA: ABRIL,2024 CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D												
	REFERÊNCIA DE BOLETIM:						AGETOP ROD. jun/23						
							SINAPI fev/24						
	NÃO DESONERADO						SICRO out/23						
						BDI: 21,40%		14,70%					
						SERVIÇO		AQUISIÇÃO					

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%	
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										R\$	352.474,15	1,51%
	9,01	102512	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	19.112,370	R\$ 5,11	R\$ 6,20	R\$ 118.496,69	0,51%	
	9,02	102509	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	895,800	R\$ 22,89	R\$ 27,79	R\$ 24.894,28	0,11%	
	9,03	102513	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	91,250	R\$ 44,28	R\$ 53,76	R\$ 4.905,60	0,02%	
	9,04	5213855	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	81,000	R\$ 405,25	R\$ 491,97	R\$ 39.849,57	0,17%	
	9,05	5213444	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	81,000	R\$ 252,82	R\$ 306,92	R\$ 24.860,52	0,11%	
	9,06	5213863	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	136,000	R\$ 450,62	R\$ 547,05	R\$ 74.398,80	0,32%	
	9,07	5213440	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	55,000	R\$ 252,76	R\$ 306,85	R\$ 16.876,75	0,07%	
	9,08	5213464	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	81,000	R\$ 252,80	R\$ 306,90	R\$ 24.858,90	0,11%	
	9,09	5213444	SICRO	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	46,000	R\$ 252,82	R\$ 306,92	R\$ 14.118,32	0,06%	
	9,10	13521	SINAPI	INSUMO	SERVIÇO	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	92,000	R\$ 82,50	R\$ 100,16	R\$ 9.214,72	0,04%	

SERVIÇO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE GABINETE DO PREFEITO	
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.	Responsável Técnico: ALEX OSCAR DE SOUSA CREA PR 14159/D
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.	REFERÊNCIA DE BOLETIM: AGETOP ROD. jun/23 SINAPI fev/24
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.	NÃO DESONERADO SICRO out/23
DATA: ABRIL, 2024	BDI: 21,40% 14,70%
CONVENIO: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR	SERVIÇO AQUISIÇÃO

PLANILHA - ORÇAMENTÁRIA

MACRO SERVIÇO	ITEM	CODIGO	REFERENCIA	TIPO	BDI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL (R\$)	%		
10	PASSEIO PÚBLICO											R\$	3.669.635,83	15,69%
	10,01	100577	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	27.797,90	R\$ 1,20	R\$ 1,46	R\$ 40.584,93	0,17%		
	10,02	94994	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	27.797,90	R\$ 105,09	R\$ 127,58	R\$ 3.546.456,08	15,16%		
	10,03	104658	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	369,000	R\$ 174,12	R\$ 211,38	R\$ 77.999,22	0,33%		
	10,04	93593	SINAPI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.335,470	R\$ 0,87	R\$ 1,06	R\$ 4.595,60	0,02%		
CUSTO DA OBRA ->											R\$ 23.394.624,16	100,00%		

Total extenso: #NOME?

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA e PASSEIO PUBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
DATA: ABRIL,2024

ADMINISTRAÇÃO - LOCAL

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL						CODIGO: CPU-01		UNIDADE: CONJ	
CODIGO	MAO DE OBRA	QUANTIDADE DE HORAS					UNIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
		HORAS	DIAS	SEMANAS	MESES	TOTAL			
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	3,00	4,00	18,00	864,00	H	123,2600	106.496,64
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	116,8700	277.683,12
90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	17,7000	42.055,20
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,00	5,50	4,00	18,00	1980,00	H	20,1600	39.916,80
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	22,1300	52.580,88
88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	30,4200	72.277,92
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	22,5400	53.555,04
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	61,2400	145.506,24
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	29,8400	70.899,84
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	11,1300	26.444,88
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	11,1300	26.444,88
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	29,6800	70.519,68
88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	5,50	4,00	18,00	2376,00	H	27,1900	64.603,44
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	7,00	4,00	18,00	6048,00	H	20,5900	124.528,32
TOTAL ->								1.173.512,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

DATA: ABRIL_2024

MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
COMPOSIÇÃO: CPU-03			DESCRIÇÃO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					UNIDADE: CONJ					
2.2	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	ORIGEM	DESTINO	VIAGENS (K)	DISTÂNCIA (DM)	VELOCIDADE (V)	QUANTIDADE	FU	CUSTO UNITÁRIO (CHP)	PREÇO TOTAL	FONTE	TRANSPORTADOR
2.2.1	95714	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	1,0	250,8300	R\$ 15.885,90	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.2	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	1,00	1,0	125,4100	R\$ 3.971,32	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.3	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	1,00	0,5	212,9200	R\$ 3.371,23	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.4	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	0,5	223,9600	R\$ 7.092,07	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.5	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	1,0	252,3600	R\$ 15.982,80	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.6	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	1,00	1,0	213,9200	R\$ 6.774,13	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.7	88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	1,0	201,6200	R\$ 12.769,27	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.8	5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	0,5	6,6900	R\$ 211,85	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.9	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	1,00	0,5	138,2100	R\$ 2.188,33	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2.10	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	1,0	272,1700	R\$ 17.237,43	SINAPI	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 240 kW
2.2	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA											
2.2.1	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	1,00	1,0	478,0600	R\$ 15.138,57	SINAPI	Condução por conta própria
2.2.2	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	1,00	1,0	278,2100	R\$ 8.809,98	SINAPI	Condução por conta própria
2.2.3	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	2,00	1,0	320,7000	R\$ 20.311,00	SINAPI	Condução por conta própria
2.2.4	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CUIABA	NOVA MONTE VERDE	2	950,00	60,00	5,00	1,0	332,6400	R\$ 52.668,00	SINAPI	Condução por conta própria
TOTAL											R\$ 182.411,88		
FÓRMULA	$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH \quad CH$												
OBS.01:	Neste campo será informado a distância entre o município detentor do equipamento até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.												
OBS.02:	Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.												
OBS.03:	Neste campo inserir Mapa Indicativo do trajeto até o canteiro de Obras.												

COLIDER GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 15.023.930/0001-38

Composição AGETOP RODOVIARIA - 40316

Código 40316
Descrição ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO
Data 06/2023
Estado Goiás
Unidade m³
Produção de Equipe 76,29 m³

NÃO DESONERADO

A	Equipamentos	Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00000	1,00	0,00	280,3700	122,1900	280,3700

Custo Horário de Equipamentos 280,3700

B	Mão de Obra	Quant.	Unidade	Custo Horário		Custo Horário
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,50000	h	22,7500		11,3750
20003	AJUDANTE	2,00000	h	14,2900		28,5800

Custo horário total de mão de obra 39,9500

C	Item de Incidência	Custo Horário		Custo Horário Total
11	EPI		1,12%	0,44
12	ALIMENTAÇÃO		9,60%	3,83
13	TRANSPORTE DE PESSOAL		4,79%	1,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 326,5000

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27

F	Material	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
10046	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	1,00000	m ³	5,0000	5,0000

TRAVESSA DOS PARECIS SETOR LESTE - CENTRO - COLÍDER / MT

(66) 3541-6300 / agilconstrucoes07@gmail.com

COLIDER GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ: 15.023.930/0001-38

Custo unitário total de material **5,0000**
Custo Unitário Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) **9,27**

DESONERADO							
A	Equipamentos	Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00000	1,00	0,00	276,0800	117,9000	276,0800
Custo Horário de Equipamentos							276,0800
B	Mão de Obra	Quant.	Unidade	Custo Horário		Custo Horário	
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,50000	h	19,6300		9,8150	
20003	AJUDANTE	2,00000	h	12,3300		24,6600	
Custo horário total de mão de obra							34,4700
C	Item de Incidência			Custo Horário	Custo Horário Total		
11	EPI			1,12%	0,38		
12	ALIMENTAÇÃO			9,60%	3,30		
13	TRANSPORTE DE PESSOAL			4,79%	1,65		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							315,8800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							4,14
F	Material	Quant.	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
10046	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	1,00000	m ³	5,0000		5,0000	
Custo unitário total de material							5,0000
Custo Unitário Direto Total							9,14

**SERVIÇO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
DATA: ABRIL, 2024
CONVENIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

RR2C

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	15/04/2024	4050,00	T	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	SINOP/MT	(66) 3531-0584	ALAIR	07.489.111/0001-52
VALOR ADOTADO >>>		4.050,00						

EAI

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	15/04/2024	3520,00	T	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	SINOP/MT	(66) 3531-0584	ALAIR	07.489.111/0001-52
VALOR ADOTADO >>>		3.520,00						

CM-30

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	15/04/2024	6380,00	T	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI	SINOP/MT	(66) 3531-0584	ALAIR	07.489.111/0001-52
VALOR ADOTADO >>>		6.380,00						

Pesquisa de Mercado:

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

O TCU no Acórdão 7.290/2013 - Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 141259/D

SERVIÇO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
DATA: ABRIL, 2024
CONVENIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

PEDRA BRITADA N. 0 - PEDRISCO (4 a 11 MM)

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	198,32	m ³	TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TERRA NOVA DO NORTE-MT	(66) 35114800	EURIS BRAMBILA	00.184.369/0001-00
2.0	21/02/2024	165,00	m ³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
3.0	13/03/2024	120,00	m ³	PEDRA NORTE	COLIDER-MT	(66)-99235-2900	THAYSA PERREIRA	05.605.056/0001-93
VALOR ADOTADO >>>		165,00						

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)

Levando em Consideração do DMT de 300km ate a PEDRA NORTE, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

Pesquisa de Mercado:

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

O TCU no Acórdão 7.290/2013 – Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS

ALEX OSCAR DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PR 141259/D

SERVIÇO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
DATA: ABRIL, 2024
CONVENIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	168,82	m ³	TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TERRA NOVA DO NORTE-MT	(66) 35114800	EURIS BRAMBILA	00.184.369/0001-00
2.0	21/02/2024	121,00	m ³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
3.0	13/03/2024	100,00	m ³	PEDRA NORTE	COLIDER-MT	(66)-99235-2900	THAYSA PERREIRA	05.605.056/0001-93
VALOR ADOTADO >>>		121,00						

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)

Levando em Consideração do DMT de 300km ate a PEDRA NORTE, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

Pesquisa de Mercado:

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

O TCU no Acórdão 7.290/2013 – Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS

ALEX OSCAR DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PR 141259/D

SERVIÇO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA e PASSEIO PÚBLICO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
DATA: ABRIL, 2024
CONVENIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
PROPR. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	163,00	m³	USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO	SINOP - MT	(66) 99915-3702	JEFERSON CARLOS	10.210.085/0001-96
2.0	02/05/2024	250,00	m³	UNIMETAL	COLIDER-MT	(066) 99967-6362	GENEZIO F. SOUZA	05.664.830/0001-37
3.0	21/02/2024	225,00	m³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
VALOR ADOTADO >>>		225,00						

Levando em Consideração do DMT de 450km ate a USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	229,00	m³	USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO	SINOP - MT	(66) 99915-3702	JEFERSON CARLOS	10.210.085/0001-96
2.0	02/05/2024	300,00	m³	UNIMETAL	COLIDER-MT	(066) 99967-6362	GENEZIO F. SOUZA	05.664.830/0001-37
3.0	21/02/2024	290,00	m³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
VALOR ADOTADO >>>		290,00						

Levando em Consideração do DMT de 450km ate a USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	334,50	m³	USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO	SINOP - MT	(66) 99915-3702	JEFERSON CARLOS	10.210.085/0001-96
2.0	02/05/2024	480,00	m³	UNIMETAL	COLIDER-MT	(066) 99967-6362	GENEZIO F. SOUZA	05.664.830/0001-37
3.0	21/02/2024	420,00	m³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
VALOR ADOTADO >>>		420,00						

Levando em Consideração do DMT de 450km ate a USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 141259/D

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM								
ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	474,50	m³	USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO	SINOP - MT	(66) 99915-3702	JEFERSON CARLOS	10.210.085/0001-96
2.0	02/05/2024	620,00	m³	UNIMETAL	COLIDER-MT	(066) 99967-6362	GENEZIO F. SOUZA	05.664.830/0001-37
3.0	21/02/2024	595,00	m³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
VALOR ADOTADO >>>		595,00						

Levando em Consideração do DMT de 450km ate a USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM								
ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1.0	19/11/2023	632,00	m³	USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO	SINOP - MT	(66) 99915-3702	JEFERSON CARLOS	10.210.085/0001-96
2.0	02/05/2024	950,00	m³	UNIMETAL	COLIDER-MT	(066) 99967-6362	GENEZIO F. SOUZA	05.664.830/0001-37
3.0	21/02/2024	895,00	m³	ITACARE COMERCIO DE PEDRAS	ALTA FLORESTA-MT	(66) 3521-1514	FRANCIELE BERLANDA	30.583.766/0001-07
VALOR ADOTADO >>>		895,00						

Levando em Consideração do DMT de 450km ate a USINOP SOLUÇÕES EM CONCRETO, adotamos o preço da ITACARE por ser a mais vantajosa para o município, devido DMT de 145km

Pesquisa de Mercado:

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

O TCU no Acórdão 7.290/2013 - Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 141259/D