



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volume Acum. (m³)	Volume Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0.00	5.84	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	7.12	0.05	127.63	5.14	127.63	5.14	122.50
2+0.00	7.11	0.05	142.34	0.00	269.98	5.14	264.84
3+0.00	6.93	0.00	149.41	0.00	419.39	5.14	414.25
4+0.00	5.75	0.03	126.64	0.27	536.09	5.40	530.69
5+0.00	4.59	0.21	103.14	5.41	640.06	7.81	632.25
6+0.00	3.22	0.57	78.05	7.82	718.11	15.63	702.48
7+0.00	2.86	0.87	57.86	14.29	775.97	30.09	745.88
7+18.25	2.77	0.35	52.17	11.15	818.98	41.18	777.80
7+19.00	2.77	0.31	2.08	0.20	834.54	41.41	793.13
7+19.75	2.76	0.28	2.08	0.20	836.12	41.64	794.48
8+0.00	2.75	0.28	0.68	0.07	836.85	41.71	795.09
9+0.00	2.72	0.07	84.71	2.88	917.31	44.58	872.73
10+0.00	3.14	0.00	58.04	0.10	955.05	44.78	910.28
10+17.14	4.20	0.00	66.14	0.00	1015.19	44.78	970.41
10+18.63	4.21	0.00	3.75	0.00	1018.94	44.78	974.16
10+19.62	4.21	0.00	3.75	0.00	1022.69	44.78	977.91
11+0.00	4.21	0.00	2.07	0.00	1024.69	44.78	979.91
12+0.00	3.89	0.08	81.39	0.48	1106.07	45.21	1060.86
13+0.00	2.69	0.15	62.23	1.92	1171.31	47.17	1124.14
VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volume Acum. (m³)	Volume Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
14+0.00	2.86	0.09	44.46	11.42	1215.76	50.20	1165.56
14+11.00	3.73	1.07	32.27	19.77	1248.03	70.38	1177.65
14+13.29	3.81	1.88	6.82	3.30	1254.66	78.85	1175.81
14+15.02	4.21	1.71	7.90	3.12	1262.56	81.77	1180.79
15+0.00	1.84	2.14	17.55	8.59	1280.12	91.36	1188.75
16+0.00	2.87	0.46	82.59	29.81	1322.21	117.27	1204.94
17+0.00	4.24	0.10	74.09	5.32	1406.50	122.81	1283.69
18+0.00	4.79	0.00	88.29	1.01	1494.58	123.82	1370.77
19+0.00	5.96	0.03	103.41	0.34	1598.00	124.16	1473.84
20+0.00	14.21	0.00	187.68	0.34	1785.66	124.50	1661.16
20+1.00	15.00	0.00	19.06	0.00	1804.74	124.50	1680.24
20+1.38	15.00	0.00	1.19	0.00	1815.93	124.50	1691.43
20+1.46	15.12	0.00	1.19	0.00	1817.12	124.50	1692.62
21+0.00	5.02	0.00	186.66	0.79	2003.78	125.29	1878.50
22+0.00	4.68	0.20	88.73	2.84	2100.31	126.13	1974.18
22+11.58	2.88	0.39	44.20	3.39	2144.71	127.52	2017.19

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DO MATO GROSSO

Cliente:

Prefeitura Municipal de
NOVA MONTE VERDEPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Avenida Mato Grosso, 51 Centro, 78593-000
Telefone: (66) 3597 2800
CNPJ: 37.465.556/0001-63EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 330.412.338-51

Autor do Projeto/Responsável Técnico:

Tv. do Parecis, 24 Sala B - Centro, Colider - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR-141259/D

Tipo de Obra: Institucional

Modalidade: Infraestrutura Urbana

DADOS DA OBRA

Objeto de contrato:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM
DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT

ART:1220240016301

PORTARIA DE PROJETO APROVADO: 086/2024

Endereço da obra:

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

ASSUNTO DE PROJETO

Conteúdo:

REV: R03

DATA: Abril de 2024.

ESCALA: SEM/ESCALA

NOMECLATURA:

GEO

FOLHA:

16

- 03 -TERRAPLENAGEM
- VOLUME CORTE E ATERRO
- 04 -TERRAPLENAGEM
- SEÇÃO DE CORTE E ATERRO