



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Corte (m²)	Volum. de Corte (m3)	Volum. de Corte (m3)	Volum. Corte Aterro. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volum. Líquido (m3)
0+0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	13,86	0,00	207,48	0,00	207,48	0,00	207,48
2+0,00	7,48	0,00	213,38	0,00	420,86	0,00	420,86
3+0,00	8,09	0,00	155,67	0,00	576,53	0,00	576,53
4+0,00	8,24	0,00	163,31	0,00	739,85	0,00	739,85
5+0,00	7,63	0,02	158,74	0,17	898,59	0,17	898,42
6+0,00	9,52	0,00	171,51	0,17	1070,10	0,33	1069,76
6+13,01	9,17	0,00	121,52	0,00	1191,62	0,33	1191,29
6+17,88	8,11	0,00	40,27	0,00	1231,89	0,33	1231,56
7+0,00	740,09	0,49	18,07	0,00	1249,96	0,33	1249,63
7+2,36	6,79	0,00	16,85	0,00	1266,81	0,33	1266,48
8+0,00	4,57	0,02	100,20	0,14	1367,02	0,47	1366,55
9+0,00	5,34	0,04	99,04	0,59	1466,06	1,06	1465,00
10+0,00	5,83	0,08	111,65	1,22	1577,71	2,29	1575,42
11+0,00	6,77	0,11	125,95	1,88	1703,66	4,17	1699,49
12+0,00	7,92	0,17	146,84	2,77	1850,50	6,94	1843,56
13+0,00	9,13	0,09	170,48	1,67	2020,98	8,61	2012,37
14+0,00	9,15	0,00	182,79	0,00	2203,77	8,61	2195,17
15+0,00	9,05	0,00	181,96	0,00	2385,73	8,61	2377,13
16+0,00	8,05	0,00	170,94	0,00	2556,67	8,61	2548,07

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
17+0.00	7.79	0.00	158.39	0.00	2715.06	8.61	2706.46
18+0.00	7.06	0.00	148.52	0.00	2863.59	8.61	2854.98
19+0.00	6.69	0.00	137.49	0.03	3001.08	8.63	2992.44
20+0.00	7.31	0.02	140.03	0.26	3141.11	8.89	3132.22
21+0.00	10.48	0.00	177.96	0.23	3319.06	9.12	3309.94
22+0.00	8.81	0.00	192.95	0.00	3512.01	9.12	3502.89
22+5.00	6.61	0.02	38.57	0.06	3550.58	9.18	3541.40
22+9.66	4.17	0.14	24.93	0.39	3575.52	9.56	3565.95
22+14.32	2.10	0.28	14.52	1.00	3590.04	10.56	3579.48
23+0.00	1.96	0.49	11.51	2.18	3601.54	12.74	3588.81
24+0.00	3.34	0.03	52.95	5.12	3654.49	17.86	3636.63
25+0.00	2.70	0.00	60.34	0.27	3714.83	18.13	3696.70
26+0.00	2.89	0.03	55.86	0.31	3770.70	18.45	3752.25
27+0.00	2.36	0.32	52.52	3.53	3823.22	21.97	3801.24
28+0.00	3.17	0.38	55.31	6.98	3878.53	28.95	3849.58
29+0.00	1.66	2.12	48.32	24.98	3926.85	53.93	3872.92
29+1.09	1.51	2.12	1.73	2.31	3928.58	56.24	3872.34
29+2.07	1.35	2.26	1.40	2.15	3929.98	58.38	3871.60
29+3.05	1.26	2.24	1.28	2.20	3931.26	60.59	3870.68
30+0.00	0.42	1.11	14.29	28.34	3945.55	88.93	3856.62

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m3)	Volum. de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum. Aterro Acum. (m3)	Volum. Líquido (m3)
31+0.00	1.25	2.07	16.71	31.81	3662.26	120.74	3841.52
32+0.00	0.31	1.34	15.61	34.17	3977.87	154.91	3822.96
32+0.39	0.39	1.42	0.14	0.58	3978.01	155.44	3822.56
32+2.16	0.99	1.72	1.05	2.73	3979.05	158.23	3820.83
32+3.94	1.25	1.94	1.81	3.24	3980.87	161.47	3819.40
33+0.00	4.38	0.29	45.22	17.87	4026.08	179.34	3846.74
33+4.64	5.21	0.40	22.23	1.60	4048.32	180.94	3867.38

Aprovação/Autentificações



Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Avenida Mato Grosso, 51 Centro, 78593-000
Telefone: (66) 3597 2800
CNPJ: 37.465.556/0001-63

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 330.412.338-51

Autor do Projeto/Responsavel Tecnico



Tv. do Parecis, 24 Sala B - Centro, Colider - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PR-141259

Tipo de Obra: Institucional **Modalidade:** Infraestrutura Urbana

Objeto de contrato:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO E
DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT

ART:1220240016301

PORTARIA DE PROJETO APROVADO: 086/202.

Endereço da obra:

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT

ASSUNTO DE PROJETO

Conteúdo:

03 - TERRAPIENAGEM

Quadro de Áreas/Legenda:

REV: R03

DATA: Abril de 2024

ESCALA: 1/1500

NOMECLATURA: GEO	FOLHA: 3
----------------------------	--------------------