



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	3,48	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	4,88	0,43	83,55	36,29	83,55	36,29	47,26
2+0,00	5,63	0,06	105,02	4,92	188,57	41,21	147,36
3+0,00	5,58	0,05	112,07	1,08	300,64	42,30	258,34
4+0,00	5,56	0,06	111,40	1,06	412,04	43,36	368,68
5+0,00	6,26	0,00	118,21	0,60	530,25	43,96	486,29
6+0,00	7,10	0,00	133,66	0,00	663,91	43,96	619,94
7+0,00	6,46	0,00	135,64	0,00	799,55	43,96	755,59
8+0,00	6,00	0,02	124,62	0,18	924,17	44,14	880,03
9+0,00	5,55	0,14	115,50	1,54	1039,67	45,68	993,99
9+18,05	5,35	0,95	98,37	9,80	1138,04	55,48	1082,56

Aprovação/Autenticações:

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DO MATO GROSSO



Ciente:



Prefeitura Municipal de
NOVA MONTE VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Avenida Mato Grosso, 51 Centro, 78593-000
Telefone: (66) 3597 2800
CNPJ: 37.465.556/0001-63

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 330.412.338-51

Autor do Projeto/Responsável Técnico:



AGIL
PROJETOS E CONSTRUÇÕES CÍVIS

Tv. do Parecis, 24 Sala B - Centro, Colíder - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR-141259/D

Tipo de Obra: Institucional **Modalidade:** Infraestrutura Urbana

DADOS DA OBRA

Objeto de contrato:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT

ART: 1220240016301

PORTARIA DE PROJETO APROVADO: 086/2024

Endereço da obra:

DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

ASSUNTO DE PROJETO

Conteúdo:

03 -TERRAPLENAGEM
- VOLUME CORTE E ATERRO

04 -TERRAPLENAGEM
- SEÇÃO DE CORTE E ATERRO

Quadro de Áreas/Legenda:

REV: R03

DATA: Abril de 2024.

ESCALA: 1/1500

NOMECLATURA:
GEO

FOLHA:
45