

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT</b>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)	
CNPJ: 37.465.556/0001-63		NÃO DESONERADO	
		BDI	22,88%
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO TELHADO DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.	<b>DATA:</b>	16/09/2025
<b>LOCAL:</b>	RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT		
<b>PROP:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT		
<b>REFORMA DO TELHADO DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.</b>			
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4,00%	4.865,26
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,46%	1.777,40
3.0	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	4,86%	5.910,94
4.0	COBERTURAS	87,62%	106.601,42
5.0	PINTURA	0,83%	1.008,35
6.0	LIMPEZA DA OBRA	1,24%	1.502,91
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.666,28</b>

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

\_\_\_\_\_  
 JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
 ENG. CIVIL CREA MT 035714

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT

**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)

NÃO DESONERADO

**BDI 22,88%**

**OBRA:** REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

**DATA:** 16/09/2025

**LOCAL:** RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT

**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT

## ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
<b>REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.</b>						<b>R\$</b>	<b>121.666,28</b>	
<b>1.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>				<b>R\$</b>	<b>4.865,26</b>
1.1	COMP 01	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	3.959,36	4.865,26	4.865,26
<b>2.0</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>R\$</b>	<b>1.777,40</b>
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,12	463,61	569,68	1.777,40
<b>3.0</b>			<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>5.910,94</b>
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	372,93	3,49	4,29	1.599,87
3.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	372,93	1,89	2,32	865,20
3.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	372,93	7,52	9,24	3.445,87
<b>4.0</b>			<b>COBERTURAS</b>				<b>R\$</b>	<b>106.601,42</b>
4.1	COMP 03	PROPRIO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 30 mm, (TELHA EPS FILME) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	372,93	91,94	112,98	42.133,63
4.2	COMP 02	PROPRIO	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30 cm para beiral de telhado	M	77,88	37,75	46,39	3.612,85
4.3	COMP 06	PROPRIO	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	21,95	46,13	56,68	1.244,13
4.4	COMP EST 001	PROPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	1.969,20	18,81	23,11	45.508,21
4.5	COMP EST 002	PROPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1.969,20	3,91	4,80	9.452,16
4.6	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	372,93	10,15	12,47	4.650,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT

**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

Ref.: Tabela de Serviços  
SINAPI (AGOSTO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI      22,88%

**OBRA:** REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

**DATA:** 16/09/2025

**LOCAL:** RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT

**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT

## O R Ç A M E N T O

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
<b>5.0</b>			<b>PINTURA</b>	<b>R\$ 1.008,35</b>				
			<b>PINTURA TABELA BEIRAL</b>					
5.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	50,62	16,21	19,92	1.008,35
<b>6.0</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>R\$ 1.502,91</b>				
6.0	COMP 05	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	372,93	3,28	4,03	1.502,91

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.666,28</b>
--------------	-----------------------

\_\_\_\_\_  
JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
ENG. CIVIL CREA MT 035714

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)		
CNPJ: 37.465.556/0001-63					BDI	22,88%	
OBRA: REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.					DATA: 16/09/2025		
LOCAL: RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
<b>MÃO DE OBRA</b>							
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	61,12	1.955,84		
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	125,22	2.003,52		
				<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>3.959,36</b>	
MEMÓRIA DE CALCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
COMPONENTES		UN	CÁLCULO				
<b>MATERIAL</b>							
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			2HR*3DIAS*4SEMANAS*2MESES				
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1HR*2DIAS*4SEMANAS*2MESES				
COMP 02	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30 cm para beiral de telhado				m		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
<b>MATERIAL</b>							
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1	27,61	27,61		
5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	kg	0,05	26,07	1,30		
<b>MÃO DE OBRA</b>							
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,4	14,72	5,88		
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,1500	19,76	2,96		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE COD. 11092 - (MARÇO/2025)					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37,75</b>
COMP 03	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 30 mm, (TELHA EPS FILME) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M²		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
<b>MATERIAL</b>							
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,1500	1,41	5,85		
COTAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	M²	1,1460	72,68	83,29		
<b>MÃO DE OBRA</b>							
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560	25,75	1,44		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620	21,17	1,31		
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	23,22	0,02		
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0012	22,14	0,03		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAP COD. 94216 - (AGOSTO/2025)					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>91,94</b>
COTAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 30 mm, (TELHA EPS FILME) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN		
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
16/09/2025	TELHA AÇO	73,50	44.305.384/0001-26	66 - 98403-4307	GRACIELI		
16/09/2025	AÇO FER	70,00	03.989.217/0003-26	66-3521-5700	MAITER UELTON		
16/09/2025	PERFISA PERFILADOS	74,55	24.683.062/0002-94	66 - 99981-2405	VANESSA		
<b>VALOR MEDIANO</b>		<b>72,68</b>					
COMP 05	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)				M2		
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos		
<b>MÃO DE OBRA</b>							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1550	21,17	3,28		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO EMBASA, CÓD. 15.09.17 - (JANEIRO/2025)					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3,28</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)		
CNPJ: 37.465.556/0001-63					BDI	22,88%	
OBRA:	REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.				DATA:	16/09/2025	
LOCAL:	RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
COMP 06	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM					M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
COTAÇÃO	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	1,0000	44,34	44,34		
MÃO DE OBRA							
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	22,38	1,79		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA AGETOP CIVIL COD 160964 - (02/2025)				<b>TOTAL R\$</b>	<b>46,13</b>		
COTAÇÃO	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM				UN		
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
16/09/2025	TELHA AÇO	36,00	44.305.384.0001-26	66-98403-4307	GRACIELE		
16/09/2025	AÇOFER	30,00	03.989.217/0003-26	66-3521-5700	MAITER UELTON		
16/09/2025	PERFISA	52,88	24.683.062/0002-94	66- 3515-0505	VANESSA		
<b>VALOR MEDIANO</b>		<b>44,34</b>					

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
ENG. CIVIL CREA MT 035714

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)	
CNPJ: 37.465.556/0001-63					B.D.I	22,88%
OBRA:	REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.					
LOCAL:	RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT					
COMP EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARÇAO)					KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
<b>MATERIAIS</b>						
40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	0,5250	8,45	4,44	
546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	9,92	5,21	
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	38,95	0,10	
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	37,90	0,49	
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	21,69	-	
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0400	136,42	5,46	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	26,21	0,52	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	22,33	0,45	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	28,09	0,08	
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	28,09	0,08	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	21,14	0,85	
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	28,27	1,13	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JANEIRO/2025, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, OBS: O ITEM FUNDO CROMATO DE ZINCO FOI SUBSTITUÍDO PELO ITEM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)					<b>Total</b>	<b>R\$ 18,81</b>
COMP EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA					KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	23,27	0,47	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	21,14	1,27	
89272	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,01	217,17	2,17	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JANEIRO/2025, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					<b>Total</b>	<b>R\$ 3,91</b>

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
ENG. CIVIL CREA MT 035714

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT**

**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

**OBRA:** REFORMA DO TELHADO DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.  
**LOCAL:** RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT  
**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

**1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA**

1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESTRE DE OBRAS COM ENVARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*3DIAS*4SEMANAS*2MESES, ENGENHEIRO CIVILDE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1HR*2DIAS*4SEMANAS*2MESES	1,00	UND
-----	---------------------	--	------	-----

**2.0 SERVIÇOS INICIAIS**

2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	1,25*2,5	3,12	M2
-----	--	----------	------	----

**3.0 DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO**

3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	16,99X21,95	372,93	M²
3.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	16,99X21,95	372,93	M²
3.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	16,99X21,95	372,93	M²

**4.0 COBERTURAS**

4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 30 mm, (TELHA EPS FILME) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,99X21,95	372,93	M²
4.2	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30 cm para beiral de telhado	16,99+16,99+21,95+21,95	77,88	M
4.3	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	COFORME PROJETO DE COBERTURA	21,95	M
4.4	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICAS	1.969,20	KG
4.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICAS	1.969,20	KG
4.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	16,99X21,95	372,93	M²

**5.0 PINTURA**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT

CNPJ: 37.465.556/0001-63

**OBRA:** REFORMA DO TELHADO DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.  
**LOCAL:** RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT  
**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT

## MEMORIAL DE CÁLCULO

5.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	$77,88*(0,30+0,30+0,025+0,025)$	50,62	M <sup>2</sup>
-----	---	---------------------------------	-------	----------------

**6.0 LIMPEZA DA OBRA**

6.1	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	372,93	M <sup>2</sup>
-----	---	--------------------------------	--------	----------------

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
ENG. CIVIL CREA MT 035714

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT

**CNPJ: 01.321.850/0001-54**

OBRA: REFORMA DO TELHADO DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.

LOCAL: RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT

DATA: 16/09/2025

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	2.432,63	50,00	2.432,63	50,00	4.865,26	4,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.777,40	100,00	-		1.777,40	1,46%
3.0	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	5.910,94	100,00	-		5.910,94	4,86%
4.0	COBERTURAS	53.300,71	50,00	53.300,71	50,00	106.601,42	87,62%
5.0	PINTURA	-		1.008,35	100,00	1.008,35	0,83%
6.0	LIMPEZA DA OBRA	-		1.502,91	100,00	1.502,91	1,24%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>63.421,68</b>	<b>52,13%</b>	<b>58.244,60</b>	<b>47,87%</b>	<b>121.666,28</b>	<b>100%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>63.421,68</b>	<b>52,13%</b>	<b>121.666,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.666,28</b>	<b>100%</b>

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
ENG. CIVIL CREA MT 035714

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT</b>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)
<b>CNPJ: 37.465.556/0001-63</b>	NÃO DESONERADO
	<b>BDI 22,88%</b>

**OBRA:** REFORMA DO TELHADO DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.  
**LOCAL:** RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - MT

<b>BDI</b>		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>7,30</b>
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>7,40</b>
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6,15</b>
3.1	**ISS	2,50
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

\*\*ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>	<b>22,88%</b>
--	---------------

<b>VALOR DA OBRA</b>	<b>R\$ 121.666,28</b>
----------------------	-----------------------

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

**CÁLCULO DO BDI**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

<b>**ISS - Imposto Sobre Serviços</b>	
5,00%	ISS - Repassado pelo município
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

\_\_\_\_\_  
 JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
 ENG. CIVIL CREA MT 035714

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT</b>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2025)
<b>CNPJ: 37.465.556/0001-63</b>	<b>NÃO DESONERADO</b>
	<b>BDI 22,88%</b>

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO TELhado DO BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.		
<b>LOCAL:</b>	RUA JESSÉ RODRIGUES BARACHO, NOVA MONTE VERDE - M	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,58%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,57%

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2025**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21,80%</b>	<b>21,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,65%	0,88%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,28%	8,33%	11,28%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35,65%</b>	<b>9,69%</b>	<b>35,65%</b>	<b>9,69%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,16%	4,55%	6,16%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,30%	8,35%	11,30%	8,35%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,33%	1,72%	2,33%	1,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20,46%</b>	<b>15,11%</b>	<b>20,46%</b>	<b>15,11%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,21%	1,70%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,39%	0,55%	0,40%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,74%</b>	<b>2,09%</b>	<b>13,67%</b>	<b>3,97%</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>85,65%</b>	<b>48,69%</b>	<b>106,58%</b>	<b>65,57%</b>

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA - INMET

NOVA MONTE VERDE - MT, 16 DE SETEMBRO DE 2025

JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
ENG. CIVIL CREA MT 035714