SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT

ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)

DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D

TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

B.D.I. SERVIÇOS= 22,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		PESO %
1.0	**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA**	**R$**	**297.150,29**	**100,00%**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$	14.243,36	4,79%
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	R$	2.551,22	0,86%
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$	6.792,68	2,29%
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS	R$	6.720,79	2,26%
1.5	VERGA E CONTRAVERGA	R$	6.833,93	2,30%
1.6	REVESTIMENTOS PAREDES	R$	35.767,93	12,04%
1.7	FORROS	R$	24.070,37	8,10%
1.8	PISOS	R$	65.963,71	22,20%
1.9	RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS	R$	19.493,15	6,56%
1.10	ESQUADRIAS	R$	43.919,22	14,78%
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$	17.752,72	5,97%
1.12	ACESSIBILIDADE	R$	6.682,52	2,25%
1.13	URBANIZAÇÃO	R$	523,45	0,18%
1.14	PINTURA	R$	43.591,28	14,67%
1.15	LIMPEZA FINAL	R$	2.243,96	0,76%
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	**R$**	**297.150,29**	**100,00%**
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M2)		**256,46**	
	CUSTO POR M2 DA CONSTRUÇÃO	**R$**	**1.158,66**	

VALOR POR EXTENSO:

Duzentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Cinquenta Reais e Vinte e Nove Centavos

GILBERTO DA SILVA:88852342168

Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:11:19-04'00'

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT
ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)
DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D
TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I. SERVIÇOS= 22,88%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R$)
1.0			**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA**					
1.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**SUBTOTAL**	**14.243,36**
1.1.1	**2550**	**CPU**	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT)	UN	1,00	11.591,28	14.243,36	14.243,36
1.2			**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS**				**SUBTOTAL**	**2.551,22**
1.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,12	502,80	617,84	1.927,66
1.2.2	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	507,46	623,56	623,56
1.3			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**SUBTOTAL**	**6.792,68**
1.3.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	35,19	10,89	13,38	470,84
1.3.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,31	28,15	34,59	598,75

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R$)
1.3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	193,28	2,20	2,70	521,85
1.3.4	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,90	228,74	281,07	2.220,45
1.3.5	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	115,84	7,22	8,87	1.027,50
1.3.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11,00	14,53	17,85	196,35
1.3.7	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	178,85	2,99	3,67	656,37
1.3.8	**2010**	**CPU**	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA (MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)	M2	2,46	29,26	35,95	88,43
1.3.9	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	19,72	9,59	11,78	232,30
1.3.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	226,70	2,80	3,44	779,84
1.4			**IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS**				**SUBTOTAL**	**6.720,79**
1.4.1	**2548**	**CPU**	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, COM DUAS DEMÃOS (REF. ORSE 13846 – 07/2026)	M2	1,56	31,52	38,73	60,41
1.4.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,49	54,34	66,77	2.569,97
1.4.3	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	58,02	57,38	70,50	4.090,41
1.5			**VERGA E CONTRAVERGA**				**SUBTOTAL**	**6.833,93**
1.5.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	55,15	71,40	87,73	4.838,30
1.5.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	29,75	54,59	67,08	1.995,63
1.6			**REVESTIMENTOS PAREDES**				**SUBTOTAL**	**35.767,93**
1.6.1	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,12	6,54	8,03	25,05

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R$)
1.6.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	126,65	37,13	45,62	5.777,77
1.6.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	49,18	62,09	76,29	3.751,94
1.6.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	3,12	48,85	60,02	187,26
1.6.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	M2	248,41	85,27	104,77	26.025,91
1.7			**FORROS**				**SUBTOTAL**	**24.070,37**
1.7.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	M2	193,30	81,49	100,13	19.355,12
1.7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	M	254,27	12,83	15,76	4.007,29
1.7.3	**1709**	**CPU**	ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)	UN	1,00	576,14	707,96	707,96
1.8			**PISOS**				**SUBTOTAL**	**65.963,71**
1.8.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 07/2026	M2	126,93	4,12	5,06	642,26
1.8.2	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026	M3	6,86	882,89	1.084,89	7.442,34
1.8.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023_PE	M2	228,67	157,18	193,14	44.165,32
1.8.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	5,50	1.003,18	1.232,70	6.779,85
1.8.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	48,30	116,83	143,56	6.933,94
1.9			**RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS**				**SUBTOTAL**	**19.493,15**

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R$)
1.9.1	**2552**	**CPU**	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (REF. SINAPI 88650 – 08/2026)	M	163,60	22,39	27,51	4.500,63
1.9.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	71,60	130,22	160,01	11.456,71
1.9.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,55	147,19	180,86	3.535,81
1.10			**ESQUADRIAS**				**SUBTOTAL**	**43.919,22**
1.10.1	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	13,95	526,69	647,19	9.028,30
1.10.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,36	738,46	907,41	3.048,89
1.10.3	**21**	**CPU**	FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100707 - 01/2026)	UN	10,00	210,01	258,06	2.580,60
1.10.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	5,25	637,90	783,85	4.115,21
1.10.5	**2335**	**CPU**	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRI DE ABRIR/CORRER COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - (REF. SINAPI 91341- 01/2026)	M2	32,13	636,92	782,64	25.146,22
1.11			**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**				**SUBTOTAL**	**17.752,72**
1.11.1	**2549**	**CPU**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX (REF SIURB 10014086 – 01/2026)	M2	3,99	1.294,66	1.590,87	6.347,57
1.11.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	537,39	660,34	3.962,04
1.11.3	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	865,70	1.063,77	2.127,54
1.11.4	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	344,22	422,97	845,94
1.11.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	328,09	403,15	2.822,05

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R$)
1.11.6	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	149,63	183,86	1.287,02
1.11.7	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	14,26	17,52	122,64
1.11.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	48,41	59,48	237,92
1.12			**ACESSIBILIDADE**				**SUBTOTAL**	**6.682,52**
1.12.1	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	368,76	453,13	1.812,52
1.12.2	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	352,54	433,20	866,40
1.12.3	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	327,12	401,96	1.607,84
1.12.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	487,42	598,94	2.395,76
1.13			**URBANIZAÇÃO**				**SUBTOTAL**	**523,45**
1.13.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	12,78	4,16	5,11	65,30
1.13.2	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	12,78	3,48	4,27	54,57
1.13.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	12,78	5,09	6,25	79,87
1.13.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	12,78	20,62	25,33	323,71
1.14			**PINTURA**				**SUBTOTAL**	**43.591,28**
1.14.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	58,02	3,94	4,84	280,81
1.14.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,37	5,00	6,14	217,17
1.14.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	531,13	19,64	24,13	12.816,16
1.14.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,37	35,06	43,08	1.523,73
1.14.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	58,02	32,31	39,70	2.303,39
1.14.6	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	319,23	14,86	18,25	5.825,94

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R$)
1.14.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	887,86	14,07	17,28	15.342,22
1.14.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	36,93	16,65	20,45	755,21
1.14.9	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	126,93	4,01	4,92	624,49
1.14.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	126,93	22,40	27,52	3.493,11
1.14.11	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	9,57	2,24	2,75	26,31
1.14.12	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,57	26,83	32,96	315,42
1.14.13	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,60	10,73	13,18	21,08
1.14.14	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	3,20	11,76	14,45	46,24
1.15			**LIMPEZA FINAL**				**SUBTOTAL**	**2.243,96**
1.15.1	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	M2	13,95	2,75	3,37	47,01
1.15.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	3,36	5,08	6,24	20,96
1.15.3	**2553**	**CPU**	LIMPEZA DE BANCADA EM AÇO INOX. AF_10/2025_PS (REF. SINAPI 99819 – 08/2026)	m²	3,99	18,93	23,26	92,80
1.15.4	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	121,27	4,24	5,21	631,81
1.15.5	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	248,41	3,05	3,74	929,05
1.15.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	48,30	1,74	2,13	102,87
1.15.7	**2241**	**CPU**	LIMPEZA DE FORRO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (REF. SINAPI 99826 – 09/2025)	M2	193,30	1,77	2,17	419,46
						TOTAL		**297.150,29**

VALOR POR EXTENSO:
Duzentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Cinquenta Reais e Vinte e Nove Centavos

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT

ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)

DATA: SETEMBRO/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D

TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU

B.D.I. 22,88%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2550	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11.591,28	11.591,28
Composição Auxiliar	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,8100000	12.819,27	10.383,60
Composição Auxiliar	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,0500000	24.153,72	1.207,68
				MO sem LS => 10.528,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	10.528,67
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	11.591,28

1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2010	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA (MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	1,0000000	29,26	29,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,54	4,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,68	24,68
				MO sem LS => 20,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,37
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	29,26

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2548	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, COM DUAS DEMÃOS (REF. ORSE 13846 – 07/2026)	147	M2	1,0000000	31,52	31,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	24,68	7,40
Insumo	45231	SINAPI	TRINCHA DE 1" COM CERDAS SINTETICAS	Material	UN	0,4000000	5,27	2,10
Insumo	731	Próprio	Neutralizador de ferrugem	Material	l	0,3000000	73,41	22,02
				MO sem LS => 5,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,08
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	31,52

1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1709	Próprio	ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	576,14	576,14
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1000000	30,32	63,67
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1000000	25,70	53,97
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,4560000	1,05	3,62
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0080000	131,69	1,05
Insumo	4917	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M2	1,0000000	453,83	453,83
				MO sem LS => 85,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	85,08
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	576,14

1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2552	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (REF. SINAPI 88650 – 08/2026)	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	22,39	22,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0466000	24,68	1,15
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1244000	30,39	3,78
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1271000	7,22	0,91
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,9131000	1,23	1,12
Insumo	1292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M2	0,2679000	57,63	15,43
				MO sem LS => 3,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 22,39

Observação

OBERVAÇÃO: Ajuste nos coeficientes, por meio da regra de 3
ALTURA DA COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA (M) 0,07
ALTURA PARA COMPOSIÇÃO DESEJADA (M) 0,10

88256AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0871 ====> 0,1244
88316SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0326 ====> 0,0466
1381ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,6392 ====> 0,9131
1292PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 0,1875 ====> 0,2679
34357REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,0890 ====> 0,1271

1.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	21	Próprio	FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100707 - 01/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	210,01	210,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4617339	24,68	11,39
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6338277	28,59	46,71
Insumo	3108	SINAPI	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	Material	UN	1,0000000	151,91	151,91

MO sem LS => 42,59 LS => 0,00 MO com LS => 42,59

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 210,01

1.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2335	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRI DE ABRIR/CORRER COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - (REF. SINAPI 91341- 01/2026)	Esquadrias - Portas	M2	1,0000000	636,92	636,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1568136	24,68	3,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5548789	30,54	16,94
Insumo	4914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M2	0,5473000	657,14	359,65

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

Insumo	36888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	31,38	214,96
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	43,69	38,57

MO sem LS =>	15,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,27
Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	636,92

1.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2549	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX (REF SIURB 10014086 – 01/2026)	Edificação	M2	1,0000000	1.294,66	1.294,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3100000	30,54	40,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3100000	24,68	32,33
Insumo	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	7,3800000	2,29	16,90
Insumo	588	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M	Material	M	1,0000000	37,80	37,80
Insumo	12759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	M2	1,0000000	1.167,63	1.167,63

MO sem LS =>	52,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,02
Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	1.294,66

1.15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2553	Próprio	LIMPEZA DE BANCADA EM AÇO INOX. AF_10/2025_PS (REF. SINAPI 99819 – 08/2026)	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	18,93	18,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7609832	24,68	18,78
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0063472	13,61	0,08
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material	UN	0,0314328	2,40	0,07

MO sem LS =>	12,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,90
Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	18,93

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO - CPU

1.15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2241	Próprio	LIMPEZA DE FORRO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (REF. SINAPI 99826 – 09/2025)	Limpeza de Obra	M2	1,0000000	1,77	1,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0720000	24,68	1,77

MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,22
Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	1,77

_____

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT

ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)

DATA: SETEMBRO/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D
TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO COM FRETE INCLUSO

UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO FRETE	PREÇO UNIT. S/ FRETE	PREÇO UNIT. C/ FRETE	CNPJ	(CONTATO)
UNIDADE: UN	**731**	**NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM**						
DATA:		EMPRESA/FORNECEDOR	QUANT.	PREÇO FRETE	PREÇO UNIT. S/ FRETE	PREÇO UNIT. C/ FRETE	CNPJ	TELEFONE (CONTATO)
22/09/2026		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1,00	R$ -	R$ 35,36	R$ 35,36	01.438.784/0001-05	(11) 4007-1380
22/09/2026		SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	1,00	R$ 129,44	R$ 36,99	R$ 166,43	08.858.579/0015-35	0800 942 1850
22/09/2026		AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1,00	R$ 28,51	R$ 44,90	R$ 73,41	37.083.474/0010-45	(61) 99988-3622
		VALOR ACATADO - MEDIANO - UM				**73,41**		

OBS: PESQUISA DE PREÇO CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA (FRETE INCLUSO).

_____
GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO
ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE
VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O
DATA: SETEMBRO/2026 REVISÃO: R0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D
TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B.D.I. SERVIÇOS= 22,88%

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		À EXECUTAR					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1.0	**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA D**	**297.150,29**	**100,00%**	**97.294,75**	**32,74%**	**100.124,54**	**33,69%**	**99.731,00**	**33,56%**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14.243,36	4,79%	4.663,28	**32,74**	4.798,59	**33,69**	4.781,50	**33,57**
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	2.551,22	0,86%	2.551,22	**100,00**				
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.792,68	2,29%	6.792,68	**100,00**				
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS	6.720,79	2,26%	6.720,79	**100,00**				
1.5	VERGA E CONTRAVERGA	6.833,93	2,30%	6.833,93	**100,00**				
1.6	REVESTIMENTOS PAREDES	35.767,93	12,04%	35.767,93	**100,00**				
1.7	FORROS	24.070,37	8,10%	24.070,37	**100,00**				
1.8	PISOS	65.963,71	22,20%	9.894,56	**15,00**	56.069,15	**85,00**		
1.9	RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS	19.493,15	6,56%			19.493,15	**100,00**		
1.10	ESQUADRIAS	43.919,22	14,78%			19.763,65	**45,00**	24.155,57	**55,00**
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	17.752,72	5,97%					17.752,72	**100,00**
1.12	ACESSIBILIDADE	6.682,52	2,25%					6.682,52	**100,00**
1.13	URBANIZAÇÃO	523,45	0,18%					523,45	**100,00**
1.14	PINTURA	43.591,28	14,67%					43.591,28	**100,00**
1.15	LIMPEZA FINAL	2.243,96	0,76%					2.243,96	**100,00**
	Valor Do Mês	**297.150,29**	**100,00%**	**97.294,75**	**32,74%**	**100.124,54**	**33,69%**	**99.731,00**	**33,56%**
	Valor Acomulado	**297.150,29**	**100,00%**	**97.294,75**	**32,74%**	**197.419,29**	**66,44%**	**297.150,29**	**100,00%**

VALOR POR EXTENSO:
Duzentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Cinquenta Reais e Vinte e Nove Centavos

_____
GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT
ENDEREÇO: AVENIDA RONDONOPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)
DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D
TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

ITEM COMPONENTE	PORCENTAGEM (%)
Administração Central (**AC**)	4,00
Seguros (**S**)	0,40
Risco (**R**)	1,27
Garantia (**G**)	0,40
Despesas Financeiras (**DF**)	1,23
Lucro (**L**)	7,40
Impostos - Tributos (*I*)	**6,15**
COFINS	3,00
PIS	0,65
ISSQN	2,50
CPRB	0,00
Taxa de BDI (%) adotada	**22,88%**

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC = Administração Local
L = Lucro
***I* = Tributos/Impostos:**
PIS = Programa de Integração Social
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia, apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).

"Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

_____
GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT
ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O
DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D
TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
MATO GROSSO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	0,015	1,50%	0,015
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	0,030	3,00%	0,030
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**26,80%**	**26,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	Feriados	3,64%	Não incide	3,64%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,82%	0,67%	0,82%	0,67%
B4	13º Salário	10,19%	8,33%	10,19%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,68%	0,56%	0,68%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**34,16%**	**9,66%**	**34,16%**	**9,66%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,51%	4,50%	5,51%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,12%	0,14%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	12,90%	10,54%	12,90%	10,54%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,30%	1,88%	2,30%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,38%	0,46%	0,38%
C	**Total**	**21,31%**	**17,42%**	**21,31%**	**17,42%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	8,14%	1,76%	12,57%	3,55%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,39%	0,49%	0,40%
D	**Total**	**8,62%**	**2,15%**	**13,06%**	**3,95%**
TOTAL (A+B+C+D)		**90,89%**	**56,03%**	**105,33%**	**67,83%**

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE
ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT -
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)
DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D
TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEVANTAMENTO/REVISÃO	DATA: SETEMBRO/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

1.0 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

PROFISSIONAIS	HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANAS/MÊS	MESES	QUANT. (H)
Engenheiro de Obra	1,00	1,00	4,00	3,00	12,00
Mestre de Obra	3,00	5,00	4,00	3,00	180,00
Apontador ou Apropriador	-	5,00	4,00	3,00	-
Vigia Noturno	-	5,00	4,00	3,00	-
				SUBTOTAL	**192,00**

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA - MENSAL (M= QUANTIDADE DE HORAS TOTAL/QUANTIDADE DE HORAS POR MÊS

PROFISSIONAIS			QUANT. TOTAL HORAS	HORAS MÊS	QUANT. (MESES)
Engenheiro de Obra			12,00	220,00	0,05
Mestre de Obra			180,00	220,00	0,81
Apontador ou Apropriador			-	220,00	-
Vigia Noturno			-	220,00	-
				SUBTOTAL	**0,86**

2550	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE**			**SUBTOTAL**	**11.591,28**
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE (H)	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO T. (R$)
93565	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**MES**	**0,05**	**24153,72**	**1.207,68**
94295	**MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**MES**	**0,81**	**12819,27**	**10.383,60**
93564	**APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS**	**MES**	**-**	**5265,02**	**-**
101460	**VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**MES**	**-**	**4488,28**	**-**

2550	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE**			**SUBTOTAL**	**14.793,24**
CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE (H)	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO T. (R$)
90778	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**12,00**	**143,47**	**1.721,64**

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

90780	**MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**180,00**	**72,62**	**13.071,60**
90767	**APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS**	**H**	**-**	**29,74**	**-**
100289	**VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**-**	**25,02**	**-**

1.2	**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS**			
103689	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS**		**SUBTOTAL**	**3,12**
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		2,50	1,25	3,12

102607	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**SUBTOTAL**	**1,00**
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE (und)	TOTAL (UN)
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS		1,00	1,00

1.3	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				
97644	**REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**			**SUBTOTAL**	**35,19**
QUANTIDADES REVIT	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)	
P01 - BANHEIRO E CONSULTÓRIOS	12,00	0,80	2,10	20,16	
P02 - COZINHA	1,00	0,80	2,10	1,68	
P03 - CONSULTÓRIOS	4,00	0,80	2,10	6,72	
P04 - BANHEIRO (GINECO)	1,00	0,60	2,10	1,26	
P05 - RECEPÇÃO	2,50	0,80	2,10	4,20	
P06 - BANHEIRO E CONSULTÓRIOS	0,70	0,80	2,10	1,17	
SOMA (UN)	**21,20**				

97645	**REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**		**SUBTOTAL**	**17,31**
QUANTIDADES REVIT	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
J01 - BANHEIROS	7,00	0,80	0,60	3,36
J02 - CONSULTÓRIOS	8,00	1,20	1,00	9,60
J03 - RECEPÇÃO	1,00	3,35	1,00	3,35
J04 - SALA REUNIÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
	17,00			

97640	**REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**SUBTOTAL**	**193,28**
QUANTIDADES REVIT			ÁREA (M²)
PROJETO (FORRO PVC)			193,28

104789	**DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**		**SUBTOTAL**	**7,90**
QUANTIDADES REVIT		ÁREA (M²)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)
PROJETO (CALÇADAS EM CONCRETO)		112,90	0,07	7,90
PROJETO (CONTRAPISO)		-	0,05	-
PROJETO (GRANILITE)		-	0,07	-
	ÁREA (M²)	**112,90**		

97634	**DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**SUBTOTAL**	**115,84**
LOCAL		PAREDE E PISO (M²)	TOTAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO CERÂMICO INTERNO)		115,12	115,12
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO CERÂMICO BANCADA)		0,72	0,72

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			SUBTOTAL	11,00
LOCAL				QUANTIDADE (UN	TOTAL
VASOS SANITÁRIOS				4,00	4,00
MICTÓRIO SANITÁRIOS				-	-
LAVATÓRIOS/PIAS				7,00	7,00

97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			SUBTOTAL	178,85
LOCAL				PERÍMETRO (M)	TOTAL
PROJETO ARQUITETÔNICO				178,85	178,85

2010	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA (MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)			SUBTOTAL	2,46
AMBIENTE		QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)
ARQUITETÔNICO - P02/04 - BANCADA INOX		3,00	1,00	0,40	1,20
ARQUITETÔNICO - P02/04 - BANCADA INOX		1,00	1,70	0,40	0,68
ARQUITETÔNICO - P02/04 - BANCADA INOX		1,00	1,45	0,40	0,58

100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026		SUBTOTAL	19,72
DESCRIÇÃO		ÁREA/VOLUME	ESPESSURA	VOLUME (M³)
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		35,19	0,035	1,23
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		17,31	0,035	0,60
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		193,28	0,0150	2,89
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		7,90	1,0000	7,90
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		115,84	0,0200	2,31
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		11,00	0,1000	1,10
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		178,85	0,0200	3,57
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA (MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)		2,46	0,0500	0,12

95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026			SUBTOTAL	226,70
DESCRIÇÃO		VOLUME (M³)	EMPOLAMENTO (15%)	DMT (KM)	M³ X DMT M3XKM
TODAS AS REMOÇÕES E RETIRADAS		19,72	22,67	10,00	226,70

1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS				
2548	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, COM DUAS DEMÃOS (REF. ORSE 13846 – 07/2026)			SUBTOTAL	1,56
LOCAL				ÁREA (m²)	ÁREA (m²)
RECUPERAÇÃO DE FERRUGEM NA LAJE DO ABRIGO DO COMPRESSOR				1,56	1,56

98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			SUBTOTAL	-
LOCAL	COMPRIMENTO (m)	LATERAL (m)	LATERAL (m)	SUPERIOR (m)	ÁREA (m²)
VIGAS BALDRAMES	-	0,30	0,30	0,15	-

98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023			SUBTOTAL	38,49
LOCAL				ÁREA (m²)	ÁREA (m²)

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO ABRIGO DO COMPRESSOR	3,12	3,12
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO/VARANDA	35,37	35,37

98562	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023**	**SUBTOTAL**	**58,02**
LOCAL		ÁREA (m²)	ÁREA (m²)
TRATAMENTO INFILTRAÇÃO PAREDES EXTERNAS H= 1,0M (VER PROJETO ARQUITETURA)		58,02	58,02

1.5 VERGA E CONTRAVERGA

ESQUADRIAS - PORTAS/PORTÕES/JANELAS

CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA UNIT. (M²)	ÁREA (M²)
J05	8,00	1,20	1,00	1,20	9,60
J06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
J07	1,00	3,35	1,00	3,35	3,35
J08	7,00	0,80	0,60	0,48	3,36
P07	15,00	0,80	2,10	1,68	25,20
P08	1,00	0,60	2,10	1,26	1,26
P09	2,00	1,00	2,10	2,10	4,20
P10	1,00	2,50	2,10	5,25	5,25
P11	1,00	0,70	2,10	1,47	1,47
SUBTOTAL	**37,00**	**11,95**		**SUBTOTAL**	**54,69**

105023	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024**	**SUBTOTAL**	**55,15**

OBSERVAÇÕES:

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

2) Refere-se às portas e janelas.

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	VERGAS (m)		COMPRIMENTO TOTAL (m)
J05	8,00	1,20	1,80		14,40
J06	1,00	1,00	1,60		1,60
J07	1,00	3,35	3,95		3,95
J08	7,00	0,80	1,40		9,80
P07	15,00	0,80	1,40		21,00
P08	1,00	0,60	1,20		1,20
P09	2,00	1,00	1,60		3,20

105029	**CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024**	**SUBTOTAL**	**29,75**

OBSERVAÇÕES:

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

2) Refere-se às portas e janelas.

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	VERGAS (m)		COMPRIMENTO TOTAL (m)
J05	8,00	1,20	1,80		14,40
J06	1,00	1,00	1,60		1,60
J07	1,00	3,35	3,95		3,95
J08	7,00	0,80	1,40		9,80

1.6 REVESTIMENTOS PAREDES

87882	**CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**	**SUBTOTAL**	**3,12**

OBSERVAÇÕES:

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	ÁREA (M²)	LADOS (UN)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - CHAPISCO LAJE ABRIGO COMPRESADOR	1,56	2,00	3,12

87535	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**SUBTOTAL**	**126,65**

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PAREDES (M²)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - EMBOÇO INTERNO	126,65	126,65

87775	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022**	**SUBTOTAL**	**49,18**

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PAREDES (M²)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - REBOCO EXTERNO MURO	48,18	48,18
PROJETO ARQUITETÔNICO - EMBOÇO EXTERNO	1,00	1,00

90406	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**SUBTOTAL**	**3,12**

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PAREDES (M²)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO	3,12	3,12

87273	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**	**SUBTOTAL**	**248,41**

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PAREDES (M²)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - SUBSTITUIÇÃO BANCADA	1,12	1,12
PROJETO ARQUITETÔNICO - SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO EXISTENTES	191,00	191,00
PROJETO ARQUITETÔNICO - REVESTIMENTO NOVO EM PAREDES EXISTENTES (EXPURGO/ESTERIL)	45,86	45,86
PROJETO ARQUITETÔNICO - REVESTIMENTO NOVO EM PAREDES EXISTENTES (SALA ARQUIVO)	10,43	10,43

1.7	**FORROS**

96486	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**SUBTOTAL**	**193,30**

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	ÁREA (M²)	ÁREA (M²)
FORRO PVC EDIFICAÇÃO + BEIRAL	193,30	193,30

96121	**ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023**	**SUBTOTAL**	**254,27**

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PERÍMETRO (M)	TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETÔNICO	254,27	254,27

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

1709	ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)	SUBTOTAL	1,00

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	1,00

1.8	PISOS

97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	SUBTOTAL	126,93

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO SIMPLES 7CM)	78,63	78,63
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO ARMADO 8CM)	48,30	48,30
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)		-
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO CONCRETO 7CM)		-
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO)		-
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO QUADRA)		-
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO ARMADO QUADRA)		-
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADA FONTE)	-	-
PROJETO ARQUITETÔNICO (TRATAMENTO PISO GRANILITE	-	-

87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SUBTOTAL	6,86

ESPAÇOS	ÁREA (M²)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)
PROJETO ARQUITETÔNICO - REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS PORCELANATO	228,67	0,03	6,86
SUBTOTAL ÁREA (M²)	**228,67**		

87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SUBTOTAL	228,67

ESPAÇOS	AREA DO AMBIENTE (M²)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - ASSENTAMENTO SOBRE PISO CERÂMICO	107,40	107,40
PROJETO ARQUITETÔNICO - ASSENTAMENTO SOBRE PISO GRANILITE	121,27	121,27

94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SUBTOTAL	5,50

ESPAÇOS	ÁREA (M²)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)
-	78,63	0,07	5,50
-		0,05	-
SUBTOTAL ÁREA (M²)	**78,63**		

94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SUBTOTAL	48,30

ESPAÇOS	ÁREA (M²)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO SIMPLES 7CM)	-	0,07	-
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS CONCRETO ARMADO 8CM)	48,30	0,08	3,86
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO INTERTRAVADO)	-	0,05	-
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO CONCRETO 7CM)	-	0,07	-
PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO PISO PORCELANATO NOVO)	-	0,05	-
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO QUADRA)	-	0,05	-
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO ARMADO QUADRA)	-	0,05	-
SUBTOTAL ÁREA (M²)	**48,30**		

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

1.9	**RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS**			
2552	**RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (REF. SINAPI 88650 – 08/2026)**		**SUBTOTAL**	**163,60**

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PERÍMETRO (M)	TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETÔNICO - RODAPÉ EXTERNO	8,20	8,20
PROJETO ARQUITETÔNICO - RODAPÉ INTERNO	155,40	155,40

OBERVAÇÃO: Ajuste nos coeficientes, por meio da regra de 3

ALTURA DA COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA (M)	0,07
ALTURA PARA COMPOSIÇÃO DESEJADA (M)	0,10

CÓDIGO	SERVIÇOS/INUMOS	COEFICIENTE 0,07 M	ESTÁ PARA	COEFICIENTE 0,10 M
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0871	====>	0,1244
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0326	====>	0,0466
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	0,6392	====>	0,9131
1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	0,1875	====>	0,2679
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	0,0890	====>	0,1271

98689	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026**	**SUBTOTAL**	**71,60**

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PERÍMETRO (M)	TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETÔNICO (TABELA DE PORTAS E SOLEIRAS NOVAS)	36,20	36,20
PROJETO ARQUITETÔNICO (TABELA DE PORTAS E SOLEIRAS EXISTENTES)	35,40	35,40

101965	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020**	**SUBTOTAL**	**19,55**

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL	PERÍMETRO (M)	TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETÔNICO - TABELA DE JANELAS NOVAS	19,55	19,55

1.10	**ESQUADRIAS**

TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA UNIT. (M²)	ÁREA (M²)
J05	8	1,2	1	1,20	9,60
J06	1	1	1	1,00	1,00
J07	1	3,35	1	3,35	3,35
J08	7	0,8	0,6	0,48	3,36
P07	15	0,8	2,1	1,68	25,20
P08	1	0,6	2,1	1,26	1,26
P09	2	1	2,1	2,10	4,20
P10	1	2,5	2,1	5,25	5,25
P11	1	0,7	2,1	1,47	1,47
SUBTOTAL	**37,00**	**11,95**		**SUBTOTAL**	**54,69**
FECHADURAS	**37,00**				

102180	**INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025**			**SUBTOTAL**	**13,95**
CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA UNIT. (M²)	ÁREA (M²)

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

J05	8,00	1,20	1,00	1,20	9,60
J06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
J07	1,00	3,35	1,00	3,35	3,35
J08					-
P07					-
P08				-	-
P09				-	-
SUBTOTAL	**10,00**	**5,55**			**13,95**
FECHADURAS	**10,00**				
94569	**JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**			**SUBTOTAL**	**3,36**
CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA UNIT. (M²)	ÁREA (M²)
J05				-	-
J06				-	-
J07				-	-
J08	7	0,8	0,60	0,48	3,36
P07				-	-
P08	-	-		-	-
P09	-	-		-	-
SUBTOTAL	**7,00**	**0,80**			**3,36**
FECHADURAS	**7,00**				
21	**FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 84952 - 10/2017)**			**SUBTOTAL**	**10,00**
102181	**INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025**			**SUBTOTAL**	**5,25**
CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA UNIT. (M²)	ÁREA (M²)
J05				-	-
J06				-	-
J07				-	-
J08				-	-
P07				-	-
P08				-	-
P09				-	-
P10	1,00	2,50	2,10	5,25	5,25
SUBTOTAL	**-**	**-**			**5,25**
FECHADURAS	**-**				
2335	**PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRI DE ABRIR/CORRER COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - (REF. SINAPI 91341- 01/2026)**			**SUBTOTAL**	**32,13**
CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA UNIT. (M²)	ÁREA (M²)
P07	15	0,8	2,1	1,68	25,20
P08	1	0,6	2,1	1,26	1,26
P09	2	1	2,1	2,1	4,20
P10					-
P11	1	0,7	2,1	1,47	1,47
SUBTOTAL	**19,00**	**3,10**			**32,13**
FECHADURAS	**19,00**				

1.11	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**

TAMPOS DE INOX

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

2549	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX (REF SIURB 10014086 – 01/2026)			SUBTOTAL	3,99
LOCAL/CÓDIGO	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	CUBA EMBUTIR (UN)	ÁREA (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - BANCADAS EM INOX	3,00	1,20	0,40	3,00	1,44
RODABANCA INOX - 1,20	3,00	1,60	0,10	-	0,48
PROJETO ARQUITETÔNICO - BANCADAS EM INOX	1,00	1,70	0,40	1,00	0,68
RODABANCA INOX - 1,70	1,00	2,10	0,10	-	0,21
PROJETO ARQUITETÔNICO - BANCADAS EM INOX	2,00	1,10	0,40	2,00	0,88
RODABANCA INOX - 1,10	2,00	1,50	0,10	-	0,30
TOTAIS	6,00		SUBTOTAL (UN)	6,00	

86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SUBTOTAL	6,00

95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SUBTOTAL	2,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO ARQUITETÔNICO - P03/04		2,00	2,00

95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SUBTOTAL	2,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		2,00	2,00
-		0	0

86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SUBTOTAL	7,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		7,00	7,00

-

86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SUBTOTAL	7,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO ARQUITETÔNICO - P03/04		7,00	7,00

-

86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SUBTOTAL	7,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		7,00	7,00

-

100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SUBTOTAL	4,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		4,00	4,00

-

1.12	ACESSIBILIDADE		
100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SUBTOTAL	4,00
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
WC MASCULINO PCD		2,00	2,00
WC FEMININO PCD		2,00	2,00

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

100871	**BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**SUBTOTAL**	**2,00**
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
WC MASCULINO PCD		1,00	1,00
WC FEMININO PCD		1,00	1,00
100870	**BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**SUBTOTAL**	**4,00**
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
WC MASCULINO PCD		2,00	2,00
WC FEMININO PCD		2,00	2,00
100874	**PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**SUBTOTAL**	**4,00**
LOCAL		QUANTIDADE (UN)	TOTAL (UN)
WC MASCULINO PCD		2,00	2,00
WC FEMININO PCD		2,00	2,00
1.13	**URBANIZAÇÃO**		
98519	**REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024**	**SUBTOTAL**	**12,78**
LOCAL		ÁREA DE GRAMA (m²)	ÁREA (M²)
GRAMA (PROJETO REVIT)		12,78	12,78
105521	**ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024**	**SUBTOTAL**	**12,78**
LOCAL		ÁREA DE GRAMA (m²)	ÁREA (M²)
GRAMA (PROJETO REVIT)		12,78	12,78
98520	**APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024**	**SUBTOTAL**	**12,78**
LOCAL		ÁREA DE GRAMA (m²)	ÁREA (M²)
GRAMA (PROJETO REVIT)		12,78	12,78
103946	**PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024**	**SUBTOTAL**	**12,78**
LOCAL		ÁREA DE GRAMA (m²)	ÁREA (M²)
GRAMA (PROJETO REVIT)		12,78	12,78
1.14	**PINTURA**		
88485	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**58,02**
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)			
LOCAL	ÁREA DE REBOCO (m²)	ÁREA DE REVEST. (m²)	ÁREA (m²)
IGUAL AO REBOCO INTERNO	-	-	-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)			
LOCAL			ÁREA (m²)
IGUAL A ÁREA DE TRATAMENTO EXTERNO H= 1M			58,02
88484	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**35,37**
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO A=(ÁREA DOS AMBIENTES)			
LOCAL			ÁREA (m²)
SELADOR TETO LAJE EXISTENTE (BANHEIRO/VARANDA)			35,37
88497	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**531,13**
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)			
LOCAL			ÁREA (m²)
APLICAÇÃO DE MASSA PVA INTERNO			531,13

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

88496	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**35,37**
EMASSAMENTO DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)			
LOCAL			ÁREA (m²)
SELADOR TETO LAJE EXISTENTE (BANHEIRO/VARANDA)			35,37
96135	**APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024**	**SUBTOTAL**	**58,02**
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)			
LOCAL			ÁREA (m²)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO			58,02
95305	**TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**319,23**
APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM TODA PAREDE EXTERNA			
LOCAL			ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - TEXTURA EDIFICAÇÃO			271,05
PROJETO ARQUITETÔNICO - TEXTURA MURO			48,18
88489	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**887,86**
PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO INTERMO)			
LOCAL			ÁREA (m²)
ÁREA DE PINTURA INTERNA - NOVO			560,60
ÁREA DE PINTURA EXTERNA - NOVO			279,08
ÁREA DE PINTURA EXTERNA MURO - NOVO			48,18
88488	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**SUBTOTAL**	**36,93**
PINTURA DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)			
LOCAL			ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - LAJE ABRIGO COMPRESSOR			1,56
PROJETO ARQUITETÔNICO - LAJE BANHEIRO/VARANDA			35,37
102488	**PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021**	**SUBTOTAL**	**126,93**
CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)			
LOCAL			ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - ÁREA DAS CALÇADAS 07CM			78,63
PROJETO ARQUITETÔNICO - ÁREA DAS CALÇADAS 08CM			48,30
102491	**PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021**	**SUBTOTAL**	**126,93**
CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)			
LOCAL			ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO - ÁREA DAS CALÇADAS 07CM			78,63
PROJETO ARQUITETÔNICO - ÁREA DAS CALÇADAS 08CM			48,30
102193	**LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021**	**SUBTOTAL**	**9,57**
LOCAL	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO P04/04 - PINTURA DE TABEIRAS DE MADEIRA EXISTENTES	63,86	0,15	9,57
102230	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021**	**SUBTOTAL**	**9,57**
LOCAL	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO P04/04 - PINTURA DE TABEIRAS DE MADEIRA EXISTENTES	63,86	0,15	9,57
100717	**LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020**	**SUBTOTAL**	**1,60**
LOCAL	ÁREA (M²)	LADOS (UN)	ÁREA (M²)

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

PORTÃO DO ABRIGO DO COMPRESSOR		0,80	2,00	1,60
100747	**PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020**		**SUBTOTAL**	**3,20**
LOCAL		ÁREA (M²)	DEMÃOS (UN)	ÁREA (M²)
PORTÃO DO ABRIGO DO COMPRESSOR		1,60	2,00	3,20
1.15	**LIMPEZA FINAL**			
99820	**LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS**		**SUBTOTAL**	**13,95**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
LIMPEZA JANELA			13,95	13,95
99821	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS**		**SUBTOTAL**	**3,36**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
LIMPEZA JANELA			3,36	3,36
2553	**LIMPEZA DE BANCADA EM AÇO INOX. AF_10/2025_PS (REF. SINAPI 99819 – 08/2026)**		**SUBTOTAL**	**3,99**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
ÁREA DE BANCADAS			3,99	3,99
99803	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS**		**SUBTOTAL**	**121,27**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
ÁREA DE INTERVENÇÃO			121,27	121,27
99806	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS**		**SUBTOTAL**	**248,41**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
ÁREA DE INTERVENÇÃO			248,41	248,41
99814	**LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025**		**SUBTOTAL**	**48,30**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
ÁREA DE INTERVENÇÃO			48,30	48,30
2241	**LIMPEZA DE FORRO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (REF. SINAPI 99826 – 09/2025)**		**SUBTOTAL**	**193,30**
LOCAL			ÁREA (M²)	TOTAL (M²)
ÁREA DE INTERVENÇÃO			193,30	193,30

_____

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT

ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)

DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D

TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CURVA ABC DE SERVIÇOS

TOTAL GERAL R$ 297.150,29

FAIXA A 80%
FAIXA B 15%
FAIXA C 5%

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	228,67	193,14	44.165,32	14,86	14,86	A
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	248,41	104,77	26.025,91	8,76	23,62	A
2335	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRI DE ABRIR/CORRER COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - (REF. SINAPI 91341- 01/2026)	Esquadrias - Portas	m²	32,13	782,64	25.146,22	8,46	32,08	A
96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	193,30	100,13	19.355,12	6,51	38,60	A
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	887,86	17,28	15.342,22	5,16	43,76	A
2550	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	14.243,36	14.243,36	4,79	48,55	A
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	531,13	24,13	12.816,16	4,31	52,87	A
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	71,60	160,01	11.456,71	3,86	56,72	A
102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	13,95	647,19	9.028,30	3,04	59,76	A
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	Argamassas	m³	6,86	1.084,89	7.442,34	2,50	62,27	A
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	48,30	143,56	6.933,94	2,33	64,60	A
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	5,50	1.232,70	6.779,85	2,28	66,88	A
2549	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX (REF SIURB 10014086 – 01/2026)	Edificação	m²	3,99	1.590,87	6.347,57	2,14	69,02	A

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	319,23	18,25	5.825,94	1,96	70,98	**A**
87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	126,65	45,62	5.777,77	1,94	72,92	**A**
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	55,15	87,73	4.838,30	1,63	74,55	**A**
2552	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (REF. SINAPI 88650 – 08/2026)	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	163,60	27,51	4.500,63	1,51	76,06	**A**
102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	5,25	783,85	4.115,21	1,38	77,45	**A**
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	58,02	70,50	4.090,41	1,38	78,83	**A**
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	Forros	M	254,27	15,76	4.007,29	1,35	80,17	**B**
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	6,00	660,34	3.962,04	1,33	81,51	**B**
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	49,18	76,29	3.751,94	1,26	82,77	**B**
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	19,55	180,86	3.535,81	1,19	83,96	**B**
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	126,93	27,52	3.493,11	1,18	85,14	**B**
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	3,36	907,41	3.048,89	1,03	86,16	**B**
86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	7,00	403,15	2.822,05	0,95	87,11	**B**
21	Próprio	FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100707 - 01/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	10,00	258,06	2.580,60	0,87	87,98	**B**
98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	38,49	66,77	2.569,97	0,86	88,84	**B**
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	4,00	598,94	2.395,76	0,81	89,65	**B**
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	58,02	39,70	2.303,39	0,78	90,43	**B**
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	7,90	281,07	2.220,45	0,75	91,17	**B**
95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	Louças e Metais	UN	2,00	1.063,77	2.127,54	0,72	91,89	**B**
105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	29,75	67,08	1.995,63	0,67	92,56	**B**
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	3,12	617,84	1.927,66	0,65	93,21	**B**
100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	4,00	453,13	1.812,52	0,61	93,82	**B**
100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	4,00	401,96	1.607,84	0,54	94,36	**B**
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	35,37	43,08	1.523,73	0,51	94,87	**B**
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	7	183,86	1287,02	0,43	95,31	**C**

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	115,84	8,87	1027,5	0,35	95,65	C
99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	248,41	3,74	929,05	0,31	95,97	C
100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2	433,2	866,4	0,29	96,26	C
95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	Louças e Metais	UN	2	422,97	845,94	0,28	96,54	C
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	226,7	3,44	779,84	0,26	96,8	C
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	36,93	20,45	755,21	0,25	97,06	C
1709	Próprio	ALÇAPÃO 80X80CM EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 110033 – 6/2023)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	707,96	707,96	0,24	97,3	C
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	178,85	3,67	656,37	0,22	97,52	C
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	126,93	5,06	642,26	0,22	97,73	C
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	121,27	5,21	631,81	0,21	97,95	C
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	126,93	4,92	624,49	0,21	98,16	C
102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1	623,56	623,56	0,21	98,37	C
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	17,31	34,59	598,75	0,2	98,57	C
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	193,28	2,7	521,85	0,18	98,74	C
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	35,19	13,38	470,84	0,16	98,9	C
2241	Próprio	LIMPEZA DE FORRO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (REF. SINAPI 99826 – 09/2025)	Limpeza de Obra	m²	193,3	2,17	419,46	0,14	99,04	C
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	12,78	25,33	323,71	0,11	99,15	C
102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	9,57	32,96	315,42	0,11	99,26	C
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	58,02	4,84	280,81	0,09	99,35	C
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	4	59,48	237,92	0,08	99,43	C
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	19,72	11,78	232,3	0,08	99,51	C
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	35,37	6,14	217,17	0,07	99,58	C
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	11	17,85	196,35	0,07	99,65	C
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	3,12	60,02	187,26	0,06	99,71	C
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	7	17,52	122,64	0,04	99,75	C
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	48,3	2,13	102,87	0,03	99,79	C
2553	Próprio	LIMPEZA DE BANCADA EM AÇO INOX. AF_10/2025_PS (REF. SINAPI 99819 – 08/2026)	Limpeza de Obra	m²	3,99	23,26	92,8	0,03	99,82	C
2010	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, E/OU PRATELEIRA (MÁRMORE/MADEIRA) (REF. ORSE 8387 – 05/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2,46	35,95	88,43	0,03	99,85	C

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	12,78	6,25	79,87	0,03	99,88	C
98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	12,78	5,11	65,3	0,02	99,9	C
2548	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, COM DUAS DEMÃOS (REF. ORSE 13846 – 07/2026)	147	m²	1,56	38,73	60,41	0,02	99,92	C
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	12,78	4,27	54,57	0,02	99,94	C
99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	13,95	3,37	47,01	0,02	99,95	C
100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	3,2	14,45	46,24	0,02	99,97	C
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	9,57	2,75	26,31	0,01	99,98	C
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	3,12	8,03	25,05	0,01	99,99	C
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,6	13,18	21,08	0,01	99,99	C
99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	3,36	6,24	20,96	0,01	100	C
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	4	4,27	17,08	0	100	C

Total sem BDI	**241.846,67**
Total do BDI	**55.303,62**
Total Geral	**297.150,29**

_____

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

CONVÊNIO Nº

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE- MT

ENDEREÇO: AVENIDA RONDONÓPOLIS, LOTE 14, QUADRA 22, CEP: 78.593.000 , NOVA MONTE VERDE-MT - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 09°58'45.011"S (LONGITUDE) 557°27'57.636"O (LATITUDE)

DATA: SETEMBRO/2026 **REVISÃO: R0**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO DA SILVA - CREA-MT 22467-D

TABELA SINAPI AGOSTO_2026 NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CURVA ABC DE INSUMOS

TOTAL GERAL R$ 297.150,29

FAIXA A 80%
FAIXA B 15%
FAIXA C 5%

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
45190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	244,44823	116,93	28.583,33	9,62%	9,62%	A
6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	751,393988	20,41	15.335,95	5,16%	14,78%	A
4914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	17,584749	807,49	14.199,51	4,78%	19,56%	A
536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	268,233118	52,72	14.141,25	4,76%	24,32%	A
4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	514,066962	27,38	14.075,15	4,74%	29,05%	A
40819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,81	14.218,34	11.516,86	3,88%	32,93%	A
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	8793,3465	1,29	11.343,42	3,82%	36,75%	A
37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	2185,8133	4,64	10.142,17	3,41%	40,16%	A
36225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	200,31679	47,41	9.497,02	3,20%	43,36%	A
4760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	325,670867	27,38	8.916,87	3,00%	46,36%	A
7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	211,314515	40,24	8.503,30	2,86%	49,22%	A
36888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	220,103352	38,55	8.484,98	2,86%	52,07%	A
37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2302,80323	3,56	8.197,98	2,76%	54,83%	A
20232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	71,6	108,20	7.747,12	2,61%	57,44%	A
4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	260,063863	27,38	7.120,55	2,40%	59,84%	A
10506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	13,95	498,81	6.958,40	2,34%	62,18%	A
12759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	m²	3,99	1.434,78	5.724,77	1,93%	64,11%	A
37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2302,80323	1,99	4.582,58	1,54%	65,65%	A
39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	685,6351	6,62	4.538,90	1,53%	67,17%	A
44497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	176,168582	24,96	4.397,17	1,48%	68,65%	A

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	4,75755	850,94	4.048,39	1,36%	70,02%	A
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	23,9622599	159,74	3.827,73	1,29%	71,31%	A
43626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	758,48685	4,54	3.443,53	1,16%	72,46%	A
10507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	5,25	647,56	3.399,69	1,14%	73,61%	A
38877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	353,515302	9,59	3.390,21	1,14%	74,75%	A
1292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	43,82844	70,81	3.103,49	1,04%	75,79%	A
4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	126	22,24	2.802,24	0,94%	76,74%	A
1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1850,99166	1,51	2.795,00	0,94%	77,68%	A
34747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	20,332	135,65	2.758,04	0,93%	78,61%	A
34381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	6,999888	387,24	2.710,64	0,91%	79,52%	A
7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	52,24128	38,44	2.008,15	0,68%	80,19%	B
4755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	73,3014533	27,38	2.006,99	0,68%	80,87%	B
37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2302,80323	0,86	1.980,41	0,67%	81,54%	B
3108	SINAPI	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)	Material	UN	10	186,66	1.866,60	0,63%	82,16%	B
36520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	2	888,17	1.776,34	0,60%	82,76%	B
37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	79,4526433	21,18	1.682,81	0,57%	83,33%	B
36246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	292,715624	5,70	1.668,48	0,56%	83,89%	B
43147	SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	Material	KG	46,188	36,06	1.665,54	0,56%	84,45%	B
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	3,12	530,84	1.656,22	0,56%	85,01%	B
43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	742,844946	2,21	1.641,69	0,55%	85,56%	B
36204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4	409,87	1.639,48	0,55%	86,11%	B
1743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	6	268,52	1.611,12	0,54%	86,65%	B
36794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	7	224,99	1.574,93	0,53%	87,18%	B
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	28,367577	53,68	1.522,77	0,51%	87,70%	B
6136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	6	252,50	1.515,00	0,51%	88,21%	B
43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	697,267224	2,11	1.471,23	0,50%	88,70%	B
1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	959,434095	1,53	1.467,93	0,49%	89,19%	B
7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	54,19911	26,98	1.462,29	0,49%	89,69%	B
40811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,05	28.415,53	1.420,78	0,48%	90,16%	B
43490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	506,589698	2,69	1.362,73	0,46%	90,62%	B
43466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	506,589698	2,59	1.312,07	0,44%	91,06%	B
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	5,5725574	229,19	1.277,17	0,43%	91,49%	B

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
11773	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	7	177,69	1.243,83	0,42%	91,91%	B
6189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	35,5688768	30,15	1.072,40	0,36%	92,27%	B
36080	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4	264,06	1.056,24	0,36%	92,63%	B
34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	109,68665	8,87	972,92	0,33%	92,96%	B
2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,8114707	28,29	928,24	0,31%	93,27%	B
40552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	14,580666	62,49	911,15	0,31%	93,58%	B
34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	15,63105	58,26	910,66	0,31%	93,88%	B
36218	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4	212,90	851,60	0,29%	94,17%	B
33	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	74,44881	10,78	802,56	0,27%	94,44%	B
43651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	80,4789618	8,17	657,51	0,22%	94,66%	B
1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	22,9902661	27,38	629,47	0,21%	94,87%	B
43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	697,267224	0,90	627,54	0,21%	95,08%	C
34636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1	613,17	613,17	0,21%	95,29%	C
39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	237,12111	2,49	590,43	0,20%	95,49%	C
10420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	2	282,31	564,62	0,19%	95,68%	C
4917	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1	557,66	557,66	0,19%	95,87%	C
10489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,4671065	23,60	553,82	0,19%	96,05%	C
40862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,86	640,20	550,57	0,19%	96,24%	C
43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	742,844946	0,73	542,28	0,18%	96,42%	C
12873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	22,416205	24,03	538,66	0,18%	96,60%	C
6157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	6	86,23	517,38	0,17%	96,78%	C
36220	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	2	244,13	488,26	0,16%	96,94%	C
4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	57,8068423	8,15	471,13	0,16%	97,10%	C
1214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,57943	25,78	427,42	0,14%	97,24%	C
43488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	283,22077	1,32	373,85	0,13%	97,37%	C
39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	10,37595	35,47	368,03	0,12%	97,49%	C
6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	35,867574	9,32	334,29	0,11%	97,60%	C
4257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,2472459	20,48	332,74	0,11%	97,72%	C
40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,86	357,56	307,50	0,10%	97,82%	C
4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	57,2196248	5,16	295,25	0,10%	97,92%	C
4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	39,272396	7,48	293,76	0,10%	98,02%	C
37758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003328	875.463,51	291,35	0,10%	98,12%	C
123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	25,55781	11,19	285,99	0,10%	98,21%	C
37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2302,80323	0,12	276,34	0,09%	98,31%	C
43499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,81	330,82	267,96	0,09%	98,40%	C

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
43131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	7,1521	36,43	260,55	0,09%	98,48%	C
3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	12,78	20,27	259,05	0,09%	98,57%	C
39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	48,53025	5,30	257,21	0,09%	98,66%	C
4230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,5508659	23,98	253,01	0,09%	98,74%	C
5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	8,9665652	27,03	242,37	0,08%	98,82%	C
4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	8	29,99	239,92	0,08%	98,90%	C
377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	4	53,89	215,56	0,07%	98,98%	C
39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	604,05933	0,31	187,26	0,06%	99,04%	C
588	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M	Material	M	3,99	46,44	185,30	0,06%	99,10%	C
37411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	6,826184	24,90	169,97	0,06%	99,16%	C
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	11,19545	14,74	165,02	0,06%	99,22%	C
242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,1311689	21,84	155,74	0,05%	99,27%	C
39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	509,4	0,27	137,54	0,05%	99,31%	C
20020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,3742845	37,99	128,19	0,04%	99,36%	C
40861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,81	153,80	124,58	0,04%	99,40%	C
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	154,757358	0,74	114,52	0,04%	99,44%	C
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	3,8294648	26,08	99,87	0,03%	99,47%	C
7292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	1,798203	52,56	94,51	0,03%	99,50%	C
40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	2,37759	36,45	86,66	0,03%	99,53%	C
43483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40,4976536	2,07	83,83	0,03%	99,56%	C
34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	29,4462	2,81	82,74	0,03%	99,59%	C
3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	54,0694174	1,53	82,73	0,03%	99,62%	C
2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	50,6808512	1,43	72,47	0,02%	99,64%	C
6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	7	10,02	70,14	0,02%	99,66%	C
6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	4	17,38	69,52	0,02%	99,69%	C
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,189728	53,01	63,07	0,02%	99,71%	C
6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,124234	27,38	58,16	0,02%	99,73%	C
43485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	32,3829403	1,76	56,99	0,02%	99,75%	C
10535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,007758	7.125,31	55,28	0,02%	99,77%	C
11686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	4	13,55	54,20	0,02%	99,78%	C
38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	33,900228	1,40	47,46	0,02%	99,80%	C
37734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004721	97.528,47	46,04	0,02%	99,82%	C
731	Próprio	Neutralizador de ferrugem	Material	l	0,468	90,20	42,21	0,01%	99,83%	C
37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,22191	186,91	41,48	0,01%	99,84%	C

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
10685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000371	1.044.480,00	38,75	0,01%	99,86%	C
13261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material	UN	12,2895962	2,94	36,13	0,01%	99,87%	C
7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,6224	53,29	33,17	0,01%	99,88%	C
6117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4525188	22,06	32,04	0,01%	99,89%	C
378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0990889	27,38	30,09	0,01%	99,90%	C
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,164862	176,41	29,08	0,01%	99,91%	C
40703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002	14.196,46	28,39	0,01%	99,92%	C
43475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,81	29,09	23,56	0,01%	99,93%	C
44503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0006295	21,68	21,69	0,01%	99,94%	C
4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	2,509975	8,25	20,71	0,01%	99,94%	C
12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	1,2693	16,30	20,69	0,01%	99,95%	C
4377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	81,984	0,24	19,68	0,01%	99,96%	C
40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,86	22,46	19,32	0,01%	99,96%	C
43461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	32,3829403	0,55	17,81	0,01%	99,97%	C
7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,508092	34,12	17,34	0,01%	99,97%	C
7334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,8894006	18,28	16,26	0,01%	99,98%	C
43459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40,4976536	0,36	14,58	0,00%	99,99%	C
43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,05	238,21	11,91	0,00%	99,99%	C
13954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0010358	11.415,33	11,82	0,00%	99,99%	C
11281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0008245	14.022,74	11,56	0,00%	100,00%	C
2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,96336	10,75	10,36	0,00%	100,00%	C
4234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3672986	27,38	10,06	0,00%	100,00%	C
11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	35,6376	0,24	8,55	0,00%	100,00%	C
43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	283,22077	0,03	8,50	0,00%	100,00%	C
3123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	1,5975	4,16	6,65	0,00%	100,00%	C
45231	SINAPI	TRINCHA DE 1" COM CERDAS SINTETICAS	Material	UN	0,624	6,47	4,04	0,00%	100,00%	C
6114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,176397	22,06	3,89	0,00%	100,00%	C
246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,153715	22,06	3,39	0,00%	100,00%	C
44329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1351953	16,72	2,26	0,00%	100,00%	C
3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,48	4,58	2,20	0,00%	100,00%	C
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0116791	161,82	1,89	0,00%	100,00%	C
5065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,035256	49,61	1,75	0,00%	100,00%	C
43617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,1313712	12,39	1,63	0,00%	100,00%	C
14618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0009484	1.701,71	1,61	0,00%	100,00%	C
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,294	5,22	1,53	0,00%	100,00%	C
5069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,041184	26,59	1,10	0,00%	100,00%	C

GILBERTO DA SILVA:88852342168
Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168.
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:11 -04'00'

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	FAIXAS DE COR
746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001715	3.194,88	0,55	0,00%	100,00%	**C**
43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,05	6,10	0,31	0,00%	100,00%	**C**
45300	SINAPI	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000216	3.307,46	0,07	0,00%	100,00%	**C**

Total sem BDI	**241.846,67**
Total do BDI	**55.303,62**
Total Geral	**297.150,29**

GILBERTO DA SILVA:88852342168

Assinado digitalmente por GILBERTO DA SILVA:88852342168
ND: C=BR, CN=GILBERTO DA SILVA:88852342168, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Data: 2026.09.25 14:12:27-04'00'

GILBERTO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA-MT 22467-D